



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

820-11
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N01P_009_E02 REV EC MEX 15 - EL PORVENIR, AHO

PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO E.S.T. # 18 E.T.A. EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, LONG= 1.77 KM, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REVESTIMIENTO DE CAMINO			\$	264,667.95
	Total de Presupuesto			\$	264,667.95


ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO



ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO E.S.T. # 18 E.T.A. EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, LONG= 1.77 KM, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REVESTIMIENTO DE CAMINO				
P06	OBRAS VIALES				
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	11,212.00	\$ 2.99	\$ 33,523.88
	Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE			\$	33,523.88
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.				
P06S05C012P	ADQUISICIÓN EN BANCO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	1,485.12	\$ 66.70	\$ 99,057.50
	Total de CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.			\$	99,057.50
P06S09	ACARREOS DE MATERIALES				
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	1,485.12	\$ 15.47	\$ 22,974.81
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA	A M3/KM	7,425.60	\$ 7.74	\$ 57,474.14


ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO E.S.T. # 18 E.T.A. EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, LONG= 1.77 KM, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.				
	Total de ACARREOS DE MATERIALES			\$	80,448.95
P06S36	CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA				
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	1,485.12	\$ 34.77	\$ 51,637.62
	Total de CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA			\$	51,637.62
	Total de OBRAS VIALES			\$	264,667.95
	Total de REVESTIMIENTO DE CAMINO			\$	264,667.95
	Total de Presupuesto			\$	264,667.95

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ