



CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS CENTRALES DE COBAES

LOC.: CULIACÁN

MPIO: SINALOA

**RESPUESTAS JUNTA ACLARATORIA DEL CONCURSO
OPPU-EST-LP-002-2023**

LICITANTE: INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA (1) EN LOS CONCEPTO DEL CATÁLOGO:

P20S96	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS		
ALIMCAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN CASETA DE VIGILANCIA, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMRECEP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN EDIFICIO DE RECEPCION, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMMAQ	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN CUARTO DE MAQUINAS, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMCOCI	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN COCINA, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMDOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN DORMITORIOS CON COMEDOR, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMDOR2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN DORMITORIOS SIN COMEDOR, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALMIAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN AZOTEA DE DORMITORIOS SIN COMEDOR, INC: POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMAA2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO "A/A 4" UBICADO EN AZOTEA DE DORMITORIOS CON COMEDOR, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMAA3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN AZOTEA DE COCINA, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMAA4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO UBICADO EN AZOTEA DE EDIFICIO DE RECEPCION, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
ALIMAA5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO "A/A 5" UBICADO EN AZOTEA DE DORMITORIOS CON COMEDOR, INC: EXCAVACION, POLIDUCTO, CABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00

DADO QUE TODOS ESOS CONCEPTOS SE SOLICITAN SER COTIZADOS POR PIEZAS (PZA), SE REQUIERE LOS PLANOS DE ALIMENTADORES DE AIRE ACONDICIONADO Y LOS PLANOS DE ALIMENTADORES DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO SE ENTREGARON EN LA INSCRIPCIÓN NI SE HAN SUBIDO A LA PLATAFORMA DE COMPRANET SINALOA, LO QUE NOS PERMITIRÁ INTEGRARLOS A NUESTRA PROPUESTA.

PREGUNTA: SE ANEXA DISCO CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ALIMENTADORES (2 PLANOS).

PREGUNTA (2) EN LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO:

E22	PLANTA DE AZOTEA		
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL		
P11S01	CANCELERÍA DE ALUMINIO		
V.EST-01	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 1.89X1.30 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	4.00
V.EST-01A	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 1.89X0.93 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	4.00
V.EST-02	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.09X1.30 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	2.00
V.EST-02A	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.09X0.93 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	2.00
V.EST-03	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.04X1.30 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	1.00
V.EST-03A	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.04X0.93 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	1.00
V.EST-04	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.25X1.30 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	1.00
V.EST-04A	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.25X0.93 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO,	PZA	1.00

	ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)		
V.EST-05	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL 2 PULGADAS DE 2.09X1.30 CRISTAL ARENADO DE 6MM, CON APLICACIÓN DE SELLADOR GRIS POR AMBAS CARAS. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES EN CUALQUIER NIVEL, MANIOBRAS, NIVELACION, SELLADO, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.)	PZA	4.00

PREGUNTA: EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SE INDICA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE DEBE COTIZAR, SE SOLICITA NOS INDIQUEN CUÁL SERÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTOS CONCEPTOS.

RESPUESTA= LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTOS CONCEPTOS ES PIEZA (PZA).