



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11733

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000004/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7095 KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.  
OBRAS EN PROCESO AÑO ANTERIOR RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL RECURSOS PROPIOS 2022 EJERCICIO 2023 2023 - 99 - 99007 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613105 - 123530000030000020000008000000	119,678.62	119,678.62

Cargo PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS FEDERICO GAMBOA, COL.  
AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 119,678.62  
IVA 18,653.36  
TOTAL 138,331.98

Contrato JAPAC-R.P.-2022-018 D

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

SOLICITO

VALLE VERDUGO ALONDRA

AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUEIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11736

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000004/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7095 KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023060384

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	495.22	495.22
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS FEDERICO GAMBOA, COL. AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 495.22  
IVA 0.00  
TOTAL 495.22

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: JAPAC-R.F.-2022-018 D

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N° 2539

FECHA 19/10/2022

FECHA

FECHA

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO OE MATERIAL, CORTES Y/O RUPTURAS, REPOSICIONES, EXCAVACIONES, PLANTILLA, RELLENOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA OE P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 400 MM (16") DIAM., POZOS DE VISITA COMÚN, POZOS DE VISITA ESPECIAL, TRABAJOS ESPECIALES OE CONEXIÓN CON COLECTOR EXISTENTE, SUMINISTRO OE MATERIAL, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. OE 400 MM, OESCARGAS DOMICILIARIA, REGISTROS.

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO 1,781,891.92  
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN 119,678.62  
ACUMULADO ANTERIOR 1,423,872.71  
ACUMULADO ACTUAL 1,543,551.33  
SALDO DEL CONTRATO 238,340.59  
SALDO A CANCELAR

IMPORTE DEL ANTICIPO 498,357.24  
ESTA AMORTIZACIÓN 0.00  
AMORT. ACUM. ANTERIOR 498,357.24  
AMORT. ACUM. ACTUAL 498,357.24  
SALDO DEL ANTICIPO 0.00  
AVANCE FINANCIERO 100% 6.72% 79.91% 86.63% 13.37%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 03 N 119,678.62  
AMORTIZACIÓN 0.00  
SUBTOTAL: 119,678.62  
I.V.A. 19,148.58  
SUBTOTAL: 138,827.20  
3.00 % INSP. Y VIG. 3,590.36  
PAGO NETO: 135,236.84

OBSERVACIONES:

FACTURA: 380

FECHA: 20/06/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

21/JUNIO/2023



**KAJI**  
**GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR

KGC140409B47

FRANCISCO VILLA PONIENTE No. 1022, JORGE ALMADA CP. 80200  
CULIACAN DE ROSALES

REGIMEN FISCAL: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO DE CFDI: I01 Construcciones

LUGAR DE EXPEDICION: 80200

**DATOS RECEPTOR**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020

CULIACAN DE ROSALES, SINALOA.

UNIDAD	CVE FYS	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE LD	72141120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL), REFERENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA." CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-018 D. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$119,678.62 AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO: -\$80.00 SUBTOTAL= \$119,678.62 MAS IVA 16% \$19,148.58 SUMA: \$138,827.20 S DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG \$3,590.36 SALDO LIQUIDO: \$135,236.84	1.00	119,678.62	119,678.62

FORMULÓ:

*Maria Patricia Ortiz*

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISÓ:

*José Israel Verdugo Zazueta*

ING. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA

RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO:

*Luis Antonio Verdugo Valdez*

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS  
DE JAPAC

Vo. Bo.

*José Ignacio Larranaga Rubio*

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

Subtotal	119,678.62
Iva Trasládado	19,148.58
Suma	138,827.20
Deducciones	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	3,590.36
Total	135,236.84

Importe con Letra:

Son Ciento treinta y cinco mil doscientos treinta y seis  
PESOS 84/100 M.N.

CFDI RELACIONADOS



CADENA ORIGINAL

111.1|05F06AC2-80BF-43FB-A08D-D591A05160D5|2023-06-20T14:40:14|S1F0403229F9|Akjcygv9AFXv13iVnpcHLk+CHFP7qlpIEvvfxg7w1Kkhz+P2IUfUsp6UJjyxpq0uUIRbRIILN8VQxKOFxDn0dFD+4vzF4d5T2ebhLn+3/HHR0Jmtfc27QwmXf18m5F2MfofXp0BRLV8oy3Pg7E2Pb5spFWecTw24oF3KzXp0DrMT01EQd53eTM8UKiFE0e22M82YGnr130A2SYSP9k5mGAn5ncJGp3fFTz9P9kw/piSOT9cqv50UKOWN6F128otR7Cp4KTXFYFIDN6fIHUzYudLKKy0/NprIP2S3uAodGQmr1f7hKA9LcS3eJvgkM1u9uAICxyBtWB4JEPyAwPP5A==|00001000000508768672|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Akjcygv9AFXv13iVnpcHLk+CHFP7qlpIEvvfxg7w1Kkhz+P2IUfUsp6UJjyxpq0uUIRbRIILN8VQxKOFxDn0dFD+4vzF4d5T2ebhLn+3/HHR0Jmtfc27QwmXf18m5F2MfofXp0BRLV8oy3Pg7E2Pb5spFWecTw24oF3KzXp0DrMT01EQd53eTM8UKiFE0e22M82YGnr130A2SYSP9k5mGAn5ncJGp3fFTz9P9kw/piSOT9cqv50UKOWN6F128otR7Cp4KTXFYFIDN6fIHUzYudLKKy0/NprIP2S3uAodGQmr1f7hKA9LcS3eJvgkM1u9uAICxyBtWB4JEPyAwPP5A==

SELLO DIGITAL SAT

g5HDHwzViDD8CMzjbChv6Ejpy44UN3NGFtDrPve/W0buhVpslr4IB0h8Vw9dmW87InjesFvcj2CJ29rPc2ursaX6vBweF70wWBf/A7270Xs2Iwa6uNohsJL0M2jRnn5oCgB2GOMNyba5oG2mk4shTmTdtctClK9dMhndPdRax9UBg18o390vtVyz0ALAHZUKn5j4FUn5YhDkiQPP4NpxYE2LDMiSWREcoXUT02uVpdPOBDxJJKYl0eSOj9NXGGXvnp0E4oxC0FRuXfVNSbL99BfKPTR8fJendKq2amXc2Ri8+VY062GbtInaK6yPw2To/iv1XxydEviWU88EOTA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
KGC140409B47	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
05F06AC2-80BF-43FB- A08D-D591A05160D5	2023-06-20T12:31:42	2023-06- 20T14:40:14	SIF0403229F9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$100,236.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Imprimir**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="80200" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="135236.84" Moneda="MXN"
SubTotal="119678.62" CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTIyMDE1NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIEI
NoCertificado="00001000000512201558" FormaPago="99"
Sello="AkjeYgv9AFXv13iVnpeHLk+CHFP7qlpIEvvfxg7wKkhr+P2IUfUsp6UJjyxpqpOuUIRbRIILW8VQxKOFxOn0dFD+4vzF4d5T2ebhLn+3/HHR0Jmtfc27Q
Fecha="2023-06-20T12:31:42" Folio="380" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="KAJI GRUPO CONSTRUCTOR" Rfc="KGC140409B47"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="101"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="80020"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="119678.62" ValorUnitario="119678.62" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (NORMAL),
REFERENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID
ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA." CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-018 D.
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: $119,678.62 AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO: -$0.00 SUBTOTAL= $119,678.62 MAS IVA 16% $19,148.58
SUMA: $138,827.20 $ DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG $3,590.36 SALDO LÍQUIDO: $135,236.84" Unidad="LOTE" ClaveUnidad="LO" Cantidad="1"
Nolidentificación="02" ClaveProdServ="72141120">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="19148.58" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="119678.62"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Retenciones>
              <cfdi:Retencion Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="119678.62"/>
              <cfdi:Retenciones>
            </cfdi:Retenciones>
          </cfdi:Retenciones>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19148.58" TotalImpuestosRetenidos="0">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="0.00" Impuesto="001"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="19148.58" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="119678.62"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.xsd"
SelloSAT="g5HOHwzVIDD8CMzjbChv6Ejpy44UN3NGFtDrPveW0bahVps1r4IB0h8Vw9dmW87rNjesFvcjZCJ29rPcCursaX6vBwek70wWB0A727/
NoCertificadoSAT="00001000000508768672"
SelloCFD="AkjeYgv9AFXv13iVnpeHLk+CHFP7qlpIEvvfxg7wKkhr+P2IUfUsp6UJjyxpqpOuUIRbRIILW8VQxKOFxOn0dFD+4vzF4d5T2ebhLn+
RfcProvCertif="SIF0403229F9" FechaTimbrado="2023-06-20T14:40:14" UUID="05F06AC2-80BF-43FB-A08D-D591A05160D5"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0" TotaldeRetenciones="3590.36" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales Importe="3590.36" TasadeRetencion="0" ImpLocRetenido="3% INSPECCION Y VIGILANCIA"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Gmail

in:sent



13

Mail

Chat

Spaces

Meet

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

11

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Para: Facturación

KAJI 380, 381 Y 382 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX

KAJI 381.xml

KAJI 382.xml

KAJI 380.xml

+3

Para: Facturación

A DE C 645 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

A DE C 645.xml

A DE C 645.pdf

Para: Facturación

PATRICIA ALEJANDRA 44 Y 45 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-

PATRICIA ALEJ...

PATRICIA ALEJ...

PATRICIA ALEJ...

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS A1629 Y A1630 --- Administración de Obras JAPAC Tel

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

Para: Facturación

AKE 375 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

AKE 375.xml

AKE 375.pdf

Para: Facturación

AKE 376 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



**CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.**

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. NORMAL 03

**CONTRATISTA:** KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

**OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS**

Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.

**CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D**

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 03 NORMAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	119,678.62
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	119,678.62
MAS 16% I.V.A.	19,148.58
SUBTOTAL	138,827.20
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	3,590.36
SUMA DEDUCTIVAS	3,590.36
SALDO LÍQUIDO	136,236.84

**Manoj Patron Ortiz**  
K&J GRUPO CONSTRUCTDR,  
S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

REVISO

ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA ARQ. JESÚS M. ROMÁN VIZCARRA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC JEFE DPTO. SUPERVISIÓN DE  
OBRAS JAPAC

VO. BO.

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA	1
DE	1

ESTIMACIÓN: 03 NORMAL	DEL: 01/12/2022.	AL: 15/12/2022.	IMPORTE: \$	119,678.62
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA:			
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.				
CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D.				
PRESUPUESTO: \$1,423,877.83				

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED							
02	ACARREOS							
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	230.68	230.68	208.00	22.68	124.75	2,829.33
04	REPOSICIONES							
01040103	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN SECO. INCLUYE MATERIAL INERTE CON UN ESPESOR DE 13 CMS., MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	391.00	391.00	23.50	367.50	325.16	119,496.30
07	RELLENOS							
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40 M3.	M3	269.69	176.85	199.01	-22.16	119.45	-2,647.01
						TOTAL =	118,678.62	

**ELABORO:**

*Mary Patricia Ortiz*

**KAJI GRUPO CONSTRUCTOR,**  
S.A. DE C.V.  
Contratista

**REVISO:**

*Arq. Jose Isrrael Verdugo Zazueta*

Arq. Jose Isrrael Verdugo Zazueta.  
Residente de Obras JAPAC

**AUTORIZO:**

*Ing. José Ignacio Estrada Rubio*

Ing. José Ignacio Estrada Rubio  
Sub Gerente de Obras JAPAC

**Vo. Ho.:**

*Ing. José Ignacio Estrada Rubio*

Ing. José Ignacio Estrada Rubio  
Sub Gerente de Obras JAPAC