



Compromiso de todos

"Para bien y para todos"

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA

2021-2024

Obra:

CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS.

Localidad:

EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.

Contenido:

PLANTA DE CONJUNTO.

Simbologia:

- Limite de manzana.
- Limite de lote
- Dren.
- Red de Atarjeas de 8" de D.de proyecto.
- Pozo de visita tipo comun En proyecto
- Atarjeas de 8" de diámetro existente.
- Pozo de visita tipo comun existente

Dibujo:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Reviso:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

Autorizo:

C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

Escala:

LA INDIC.

Numero de plano:

ALC/01.

Fecha:

SEPT/2023



DETALLE DE ZANJA. sin esc.

0.70 m

Variable

35

0=8"

RELLENO DE MATERIAL FINO (SE-LECCIONADO) PRODUCTO DE EXCA- VACION COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR STANDARD EN CAPAS DE 15 cm.

ACOSTILLADO Y RELLENO DE ARENA FINA COLOCADA A MANO.

PLANT. DE ARENA FINA DE 10 CMS 0.60Ø MINIMO

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	533.50
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	377.81
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	37.35
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	169.96
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	153.74
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE	M3-KM	1,344.42
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	224.07
8.- AFINE	M2	4,268.00

1B.- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.	ML	533.50
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	7

1C.- POZOS DE VISITA.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS.	PZA	7