



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL COL.  
URIAS

06/JUNIO/2022  
No.- de Obra DOP-22-376

INICIO: 20/JUNIO/2022  
DURACION: 30 DIAS  
TERMINO: 19/JULIO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>OBRA: INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL COL. URIAS</b>			
<b>ELECTRICO</b>			
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 4/0, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	55.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 4, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	11.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 6, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	200.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 2, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	90.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X100 A, QO2100 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X60 A, QO260 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE  
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón  
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa  
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

## GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL COL.  
URIAS

06/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-376

INICIO: 20/JUNIO/2022

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 19/JULIO/2022

#### Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 30 POLOS, 1F-3H, QO130L200S DE SOBREPONER, EN GABINETE NEMA 1, DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 8, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	150.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 10, COLOR VERDE DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PONCHABLES CAL.2 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTORES PONCHABLES CAL.6 INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	12.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL CAL.6, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TIPO EXTERIOR EN FRIJO 25KV 1/0-4/0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO OCC 15KV 200A 1/0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

## GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL COL.  
URIAS

06/JUNIO/2022  
No.- de Obra DOP-22-376

INICIO: 20/JUNIO/2022  
DURACION: 30 DIAS  
TERMINO: 19/JULIO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP-15KV-1/0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	27.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE DESNUDO CAL.1/0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	8.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA AISLADA OJILLO 1/2 CAL.1/0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	4.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE  
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón  
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa  
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430