

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y RICARDO FLORES MAGON EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
INIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS				
1A	TERRACERIAS				
1A-1	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	682.17		
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	514.76		
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	47.75		
1131 06	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	217.33		
1131 01	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	228.25		
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	286.51		
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	1,719.07		
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	5,457.36		
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
8049 03	Suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	682.17		
2041 05	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	682.17		
3110 01	Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.	PZA	8.00		
1C	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN				

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y RICARDO FLORES MAGON EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
INIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3060 01	Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.00 mts de profundidad.	PZA	7.00		
3060 02	Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.25 mts de profundidad.	PZA	1.00		
1D	SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				
1D-1	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	LOTE	1.00		
1E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA				

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y RICARDO FLORES MAGON EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
INIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1E-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	