



BASE PARA SOPORTE DE MÚLTIPLE TIPO "U" DETALLE "A"



SOPORTE TIPO "U" A BASE DE 1 SOLERA 20 CM LONG. DE 4 X 1/4", TUBO DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 80 DE 7.62 MM. DE ESPESOR, LONGITUD DE 70 CM., PLACA DE 40 X 40 CM. DE 1/4" DE ESPESOR Y 4 TAQUETES METALICOS EXPANSIVOS DE 3"X1 1/2".



CROQUIS DE LOCALIZACION



CORTE TRANSVERSAL A - A'

ESC. S/E

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	PZAS
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 250 LPS. Y UNA CARGA DE 14.00 MTS, MODELO BCB-12-756-43 DE 75 HP	2
2	COLUMNA DE ACERO DE 300mm.(12")Ø. CED-30 CON DOS BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS DE L=3.05 MTS.	6
3	CODO DE Fo.Fo. DE 90°X300mm.(90X12")Ø.	2
4	CARRETE A BASE DE TUBERÍA DE ACERO A-53 DE 300mm.(12")Ø. CÉDULA 30 DE 1.00 M. DE LONGITUD. BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS.	2
5	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 300mm.(12")Ø.	2
	EMPAQUE DE PLOMO DE 300mm.(12")Ø.	16
	TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE: (7/8"x4")Ø.	192

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Suministro e instalación de dos (2) equipos de bombeo tipo sumergible de 75 hp, 440 volts, para agua residual de 250 lps cada uno, incluye: tubería de columna de 12" de diámetro y 7 m. De longitud, arrancador suave, cableado eléctrico, canalización, protecciones y automatización para Cárcamo Humaya, ubicado en el fraccionamiento Valle Alto de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

DESCRIPCION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS		NUMERO DEL PLANO: 1 DE 1
EQUIPO DE PLANO: ALCANTARILLADO SANITARIO - CARCAMO HUMAYA		FECHA: FEBRERO/2023
ELABORADO: ING. JESÚS ABELARDO CASTRO PLATA	REVISADO: ING. JOEL JOSUE ARAGÓN GARCÍA	INDICADAS
PROYECTADO: ING. JOEL JOSUE ARAGÓN GARCÍA	ARQ. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE	MANUEL LUNA FERNANDEZ