



MAZATLÁN
2021-2024

INICIO: 30/OCTUBRE/2023
DURACION: 45 DÍAS
TERMINO: 13/DICIEMBRE DE 2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN AEREA EN PREDIOS DEL POBLADO EL RECREO

14/SEPTIEMBRE /2023

No.- de Obra DOP-23-067 B

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN AEREA EN PREDIOS DEL POBLADO EL RECREO			
ELECTRICO			
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PRIMARIA 3/0 AAC 1F-1H, INCLUYE: CABLE AAC CAL 3/0, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	650.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PRIMARIA 1N - 1/0 ACSR, INCLUYE: CABLE ACSR CAL 1/0, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	500.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA 2+1 CAL.3/0-2C INCLUYE: CABLE 2+1CAL.3/0-2C TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	ML	285.00
4	SUM Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS3N/RD2N, INCLUYE: SUM Y COL DE POSTE DE CONCRETO PCR12750, CRUCETA PT 200, ABRAZADERA UC, AISLADOR LINE POST 15KV, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE AC. INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE DE 3/4, ALAMBRE AL. SUAVE CAL 4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD2N, INCLUYE: SUM Y COL DE POSTE DE CONCRETO PCR12750, CRUCETA PR 200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE FASE CENTRAL, OJO RE, AISLADOR ASUS 25KV, CLEMA RAL 8, PLACA 1PC, AISLADOR LINE POST 15KV, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, ALAMBRE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4",HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N, INCLUYE: SUM Y COL DE POSTE DE CONCRETO PCR12750, CRUCETA PV 200, ABRAZADERA UC,	PZA	1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

INICIO: 30/OCTUBRE/2023
DURACION: 45 DÍAS
TERMINO: 13/DICIEMBRE DE 2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN AEREA EN PREDIOS DEL POBLADO EL RECREO

14/SEPTIEMBRE /2023

No.- de Obra DOP-23-067 B

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	AISLADOR LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE AC. INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE DE 3/4, ALAMBRE AL. SUAVE CAL 4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N, INCLUYE ESTRUCTURA RD2N EN POSTE CONCRETO , INCLUYE: POSTE CONCRETO 12-750,CRUCETA PR200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE, OJO RE, AISLADOR ASUS DE 25, CLEMA RAL 8, AISLADOR LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, ALAMBRE DE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE 3/4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N/RP1N KV INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA 1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE, AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75, CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N KV INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA 1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE, AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75, CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N/RP1N/RP1N, INCLUYE ESTRUCTURA RD2N EN POSTE CONCRETO , INCLUYE: POSTE CONCRETO 12-750,CRUCETA PR200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE, OJO RE, AISLADOR ASUS DE 25, CLEMA RAL 8, AISLADOR LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, ALAMBRE DE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE 3/4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

INICIO: 30/OCTUBRE/2023
DURACION: 45 DÍAS
TERMINO: 13/DICIEMBRE DE 2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN AEREA EN PREDIOS DEL POBLADO EL RECREO

14/SEPTIEMBRE /2023

No.- de Obra DOP-23-067 B

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AP1N KV INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA 1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE, AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75, CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS1N INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA 1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE, AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75, CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/AP1, INCLUYE ESTRUCTURA RD2N/AP1 EN POSTE CONCRETO , INCLUYE: POSTE CONCRETO 12-750,CRUCETA PR200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE, OJO RE, AISLADOR ASUS DE 25, CLEMA RAL 8, AISLADOR LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, ALAMBRE DE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE 3/4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DOBLE ANCLA RDA, INCLUYE: CABLE DE RETENIDA 5/16", AISLADOR 3R, GUARDACABO 5/16", REMATE PREFORMADO 5/16", PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA C3, PLACA 2PC, PROTECTOR PARA RETENIDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	11.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA CON CABLE AG 5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16, GRAPA Y BASE RB, TUBO 2", CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE S.E.37.5 KVA TIPO POSTE 1F-13.2/220-127 , INCLUYE: ESTRIBO, CONECTOR PERICO, ALAMBRE CU 4, CRUCETA PV75, ABRAZADERA	PZA	7.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

INICIO: 30/OCTUBRE/2023
DURACION: 45 DÍAS
TERMINO: 13/DICIEMBRE DE 2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN AEREA EN PREDIOS DEL POBLADO EL RECREO

14/SEPTIEMBRE /2023

No.- de Obra DOP-23-067 B

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	UC, CORTA CIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYO, ES LABON FUSIBLE, TR 37.5 KVA 1F 13.2 KV, SOPORTE CV1, ABRAZADERA UL, TORN MAQ DE 5/8X3", CABLE THW 1/0, CONECTORES L Y TOPE 3/0, SISTEMA DE TIERRA. HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA E AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCUION DE LOS TRABAJOS		
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE CONCRETO AEREO SENCILLO INCLUYE: MURETE SENCILLO AEREO,MUFA,BASE DE MEDICION, CABLEADO THW8,INTERRUPTOR 2X50A, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA E AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCUION DE LOS TRABAJOS	PZA	70.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA CON CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6 INCUYE: CABLE 2+1 CAL.6, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA E AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCUION DE LOS TRABAJOS	PZA	2,500.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3 EN BT EN POSTE DE CONCRETO DE12-750 INCLUYE: BASTIDOR B1,BASTIDOR B3 AISLADOR CARRETE, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION INCLUYE: VARILLA DE TIERRA, CONECTOR PARA VARILLA, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00
21	TRAMITE ENTREGA ANTE CFE	LOTE	1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430