



INGENIERÍA
ELÉCTRICA

CALLE JOSE MARIA YAÑEZ # 3396, COLONIA 21
DE MARZO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80280

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA
AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SINALOA.


H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2023-009

FECHA DE INICIO:
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINO:
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DURACION:
8 DIAS NATURALES

FECHA:
31 DE AGOSTO DEL 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE ILUMINACION					
PU01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLAS DE ENTRONQUE 33KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CUCHILLA EN 33KV, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 17,774.44	\$ 17,774.44
PU02	CONSTRUCCION DE SUBESTACION 15-75 TRIFASICA EN PARRILLA, INCLUYE: CUCHILLA EN 33, APARTARRAYO EN 33, PARRILLA PARA TR, POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., ABRAZADERAS UL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 53,398.29	\$ 53,398.29
PU03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA TRIFASICA REFORZADA PARA TC'S 200AMP, INCLUYE: BASE DE MEDICION 1320, TUBO DE 3", INTERRUPTOR 3X300 AMP, GABINETE JXD, CABLE THW CAL 3/0, CABLE THW 2/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 62/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 123,502.62	\$ 123,502.62
PU04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TR TRIFASICO 112.5KVA 33KV 220V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 178,814.13	\$ 178,814.13
PU05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR TRIFASICO TIPO AEREO, INCLUYE: CABLE TIPO NEUTRANEL 3+1 CAL 3/0, BASTIDORES 3B, AISLADOR CARRETE, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	200.00	\$ 497.90	\$ 99,580.00
PU06	REPARACION DE PROYECTOR OLIMPICO DE 1000 W 220V, INCLUYE: BALASTRO DE 1000, FOCO DE 1000W, SERVICIO DE GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$ 9,382.16	\$ 168,878.88


ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
PERSONA FISICA



INGENIERÍA
ELÉCTRICA

CALLE JOSE MARIA YAÑEZ # 3396, COLONIA 21
DE MARZO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80280

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DE ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA
AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:

ANG-FAISMUN-2023-009

FECHA DE INICIO:

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE TERMINO:

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DURACION:

8 DIAS NATURALES

FECHA:

31 DE AGOSTO DEL 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **					
Total: ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **					
PU07	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA SUBESTACION 15-75, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 4, VARILLA PARA TIERRA, CONECTOR PARA VARILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,820.00	\$ 3,820.00
Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **					
Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **					
PU08	CARTA DE VERIFICACION UVIES	PZA	1.00	\$ 18,000.01	\$ 18,000.01
Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL PESOS 01/100 M.N. **					
Total: ** DIECIOCHO MIL PESOS 01/100 M.N. **					
PU09	TRAMITES ANTE CFE	PZA	1.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **					
Total: ** VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE ILUMINACION				\$	688,768.37
** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	688,768.37
** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 110,202.94
				Total	\$ 798,971.31

** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **

ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
PERSONA FISICA