

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOYA, 10. MARIO ALEXIS CABADA GALVAN (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. **	M2	16.80	\$ 2,071.59	\$ 34,802.71
Total de LOSAS				\$	34,802.71
** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	M2	16.80	\$ 160.37	\$ 2,694.22
Total de CUBIERTA				\$	2,694.22
** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **	M2	14.43	\$ 275.33	\$ 3,973.01
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	3,973.01
** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,347.52	\$ 2,695.04
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,684.45	\$ 1,684.45
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,352.00

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 10. MARIO ALEXIS CABADA GALVAN (TECHO DE CONCRETO)				\$	49,277.10
** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	49,277.10
** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 7,884.34
				Total	\$ 57,161.44
** CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **					