

| Presupuesto  |   |        |          |                 |                     |
|--|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| Clave  | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total               |
| <b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 3. AURORA GARCIA GONZALEZ (TECHO DE LAMINA)</b>          |   |        |          |                 |                     |
| <b>3</b>   | <b>PRELIMINARES</b>   |        |          |                 |                     |
| 3.01   | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Total: ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **   | M2     | 39.47    | \$ 564.53       | \$ 22,282.00        |
| <b>Total de PRELIMINARES</b>   |   |        |          |                 | <b>\$ 22,282.00</b> |
| <b>** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **</b>  |   |        |          |                 |                     |
| <b>4</b>   | <b>LOSAS</b>  |        |          |                 |                     |
| 4.02   | TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO.<br>Total: ** SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ** | M2     | 39.47    | \$ 1,739.66     | \$ 68,664.38        |
| <b>Total de LOSAS</b>  |   |        |          |                 | <b>\$ 68,664.38</b> |
| <b>** SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **</b>   |   |        |          |                 |                     |
| <b>9</b>   | <b>INSTALACION ELECTRICA</b>  |        |          |                 |                     |
| 9.01   | SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<br>Total: ** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **   | SAL.   | 2.00     | \$ 1,768.99     | \$ 3,537.98         |
| 9.02   | SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<br>Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **  | SAL.   | 1.00     | \$ 1,265.31     | \$ 1,265.31         |
| <b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>  |   |        |          |                 | <b>\$ 4,803.29</b>  |
| <b>** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 29/100 M.N. **</b>   |   |        |          |                 |                     |
| <b>13</b>  | <b>VARIOS</b>   |        |          |                 |                     |
| 13.01  | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.<br>Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **  | LOTE   | 1.00     | \$ 2,455.16     | \$ 2,455.16         |
| <b>Total de VARIOS</b>   |   |        |          |                 | <b>\$ 2,455.16</b>  |
| <b>** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>   |   |        |          |                 |                     |
| <b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 3. AURORA GARCIA GONZALEZ (TECHO DE LAMINA)</b> |   |        |          |                 | <b>\$ 98,204.83</b> |
| <b>** NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 83/100 M.N. **</b>  |   |        |          |                 |                     |

| Presupuesto   |             |        |          |                 |               |
|---|-------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave   | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
| Subtotal de Presupuesto   |             |        |          | \$              | 98,204.83     |
| ** NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 83/100 M.N. **    |             |        |          |                 |               |
|   |             |        |          | I.V.A.          | \$ 15,712.77  |
|   |             |        |          | Total           | \$ 113,917.60 |
| ** CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N. ** |             |        |          |                 |               |