





**13 DIAS DE OPERACIÓN CERRANDO Y ABRIENDO EL CANAL DE NAVEGACION HACIA EL ESTERO**

DESCRIPCION	VOLUMEN BORDOS	SIGNO	DIAS DE OPERACION	TOTAL	UNIDAD
CERRAR CANAL	154.18	X	13	2,004.28	M3
ABRIR CANAL	154.18	X	13	2,004.28	M3
<b>SUMA</b>				<b>4,008.57</b>	<b>M3</b>

MATERIAL PARA FORMACION DE BORDO EN CANAL DE NAVEGACION A LA ALTURA DE BOCA DEL RIO BALUARTE PARA RETENCION DE MAREA ALTA QUE INGRESA AL ESTERO.

CADENAMIENTO	AREA	(A1+A2)/2*L	UNIDAD
0+000.00	2.52	0.00	M3
0+003.16	7.20	13.36	M3
0+005.00	7.52	13.54	M3
0+010.00	10.84	45.90	M3
0+015.00	7.14	44.95	M3
0+017.33	7.49	17.04	M3
0+020.00	5.53	17.38	M3
<b>SUMA</b>		<b>154.18</b>	<b>M3</b>

MATERIAL PARA RETIRAR DE BORDO EN CANAL DE NAVEGACION A LA ALTURA DE BOCA DEL RIO BALUARTE PARA PERMITIR QUE INGRESA LA MAREA DEL DIA SIGUIENTE AL ESTERO.

CADENAMIENTO	AREA	(A1+A2)/2*L	UNIDAD
0+000.00	2.52	0.00	M3
0+003.16	7.20	13.36	M3
0+005.00	7.52	13.54	M3
0+010.00	10.84	45.90	M3
0+015.00	7.14	44.95	M3
0+017.33	7.49	17.04	M3
0+020.00	5.53	17.38	M3
<b>SUMA</b>		<b>154.18</b>	<b>M3</b>