



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: REHAB CAM GUAYABO-BAJIO,MAZ

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA LOMAS DEL GUAYABO - EL BAJIO, EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REHABILITACION DE CAMINO			\$	97,290.50
	Total de Presupuesto			\$	97,290.50

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA LOMAS DEL GUAYABO - EL BAJIO, EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REHABILITACION DE CAMINO				
P01	PRELIMINARES				
P01S32	CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C				
P01S32C015	CORTE DE MATERIAL TIPO B, EN BANCO. INCLUYE: TRACTOR SOBRE ORUGAS, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	475.00	\$ 52.68	\$ 25,023.00
	Total de CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C			\$	25,023.00
P01S55	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.				
P01S55C010	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	700.00	\$ 16.91	\$ 11,837.00
	Total de CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES.			\$	11,837.00
	Total de PRELIMINARES			\$	36,860.00
P06	OBRAS VIALES				
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	11,000.00	\$ 2.99	\$ 32,890.00
	Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE			\$	32,890.00
P06S09	ACARREOS DE MATERIALES				
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	475.00	\$ 15.47	\$ 7,348.25
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS	M3/KM	475.00	\$ 7.74	\$ 3,676.50



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA LOMAS DEL GUAYABO - EL BAJIO, EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.				
	<b>Total de ACARREOS DE MATERIALES</b>			\$	11,024.75
<b>P06S36</b>	<b>CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA</b>				
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	475.00	\$ 34.77	\$ 16,515.75
	<b>Total de CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA</b>			\$	16,515.75
	<b>Total de OBRAS VIALES</b>			\$	60,430.50
	<b>Total de REHABILITACION DE CAMINO</b>			\$	97,290.50
	<b>Total de Presupuesto</b>			\$	97,290.50

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO