



**JAPAC**

AGUA Y SALUD PARA TODOS

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán**

21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OFICIO No. GO-778/2023

ASUNTO: INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-031 D

**GRUPO KENSOTO, S.A. DE C.V.**  
JUAN CARLOS ARISTIGUI MURILLO  
CALLE LAGO DE CUITZEO OTE. No. 1274,  
COL. LAS QUINTAS,  
CULIACÁN, SINALOA.  
P R E S E N T E.-

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE COTIZACIÓN CON OBJETO DE DECIDIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL GUASIMAL, SINDICATURA DE IMALA, CULIACÁN, SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO:

LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES SERÁ EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HORAS DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO, SITO EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, DE ACEPTAR LE SOLICITO NOS MANIFIESTE POR ESCRITO SI ES DE SU INTERÉS A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. CARTA COMPROMISO DE SU COTIZACIÓN.
2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
4. EXPLOSIÓN DE INSUMOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
7. PROGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL 09 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023.
8. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
  - a) MATERIALES
  - b) MANO DE OBRA
  - c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ CONSIDERAR EL 3% COMO CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO REITERO A USTED, LA SEGURIDAD DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

  
ING. SORÉC MOISÉS MONÁRREZ FÉLIX  
GERENTE DE OBRAS

C.c.p. Archivo  
SMMF Beatriz

CERTIFICACIÓN ISO 9001 : 2015

Producción de Agua en Plantas Potabilizadoras y Captaciones de pozos

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
Blvd. Rolando Arjona Amábilis 2571 Norte,  
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020  
Tel. 687-758-60-00

OFICINAS COMERCIALES  
Ángel Flores y Rubí Col. Centro  
C.P. 80000 Tel. 687-759-61-00

SERVICIO LADA 800  
Lada sin costo  
01800 712-51-71

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA  
LLÁMENOS!



[www.japac.gob.mx](http://www.japac.gob.mx)

Recibi Original  
Juan Carlos



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN  
GERENCIA DE OBRAS

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA  
EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE.  
UBICACIÓN: UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL GUASIMAL, SINDICATURA DE IMAIÁ, CULIACÁN, SINALOA

CURSO: FECHA:

CONTRATISTA:

PRESUPUESTO ORIGINAL		PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
B	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO							
5000 01	TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA	PZA	1 00					
5001 01	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTA	PZA	1 00					
5030 01	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 10 A 12" MATERIAL TIPO I	ML	1 00					
5030 09	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 10 A 12" MATERIAL TIPO II	ML	9 00					
5030 17	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 10 A 12" MATERIAL TIPO III	ML	40 00					
5040 61	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14"	ML	50 00					
8069 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC LISA CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	8 00					
8069 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC RANURADA CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	42 00					
5065 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA DE 1/2"	M3	7 00					
5000 00	ESTUDIO GEOFÍSICO HIDROLÓGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1 00					
5030 18	REGISTRO ELÉCTRICO	PZA	1 00					

*[Handwritten signature]*