

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 7. LIDIA IBARRA MEZA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	M2	16.72	\$ 1,770.23	\$ 29,598.25
Total de LOSAS				\$	29,598.25
** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	M2	16.72	\$ 157.83	\$ 2,638.92
Total de CUBIERTA				\$	2,638.92
** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	M2	14.34	\$ 270.91	\$ 3,884.85
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	3,884.85
** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,325.91	\$ 2,651.82
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 956.92	\$ 956.92
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,608.74
** TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 74/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **			\$	2,415.79
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 7. LIDIA IBARRA MEZA (TECHO DE CONCRETO) ** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **			\$	42,146.55
	Subtotal de Presupuesto ** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **			\$	42,146.55
				I.V.A.	\$ 6,743.45
	** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **			Total	\$ 48,890.00