

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 5. JESUS JACOBO PEREZ (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.04	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MASISA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 56/100 M.N. **	ML	3.14	\$ 545.72	\$ 1,713.56
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>1,713.56</b>
<b>** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 56/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	M2	19.47	\$ 1,770.23	\$ 34,466.38
<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$</b>	<b>34,466.38</b>
<b>** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	M2	19.47	\$ 157.83	\$ 3,072.95
<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$</b>	<b>3,072.95</b>
<b>** TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 45/100 M.N. **	M2	16.76	\$ 270.91	\$ 4,540.45
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				<b>\$</b>	<b>4,540.45</b>
<b>** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 45/100 M.N. **</b>					
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,325.91	\$ 3,977.73

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 956.92	\$ 1,913.84
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>			\$	<b>5,891.57</b>
	<b>** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **</b>				
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79
	<b>Total de VARIOS</b>			\$	<b>2,415.79</b>
	<b>** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **</b>				
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 5. JESUS JACOBO PEREZ (TECHO DE CONCRETO)</b>			\$	<b>52,100.70</b>
	<b>** CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS 70/100 M.N. **</b>				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	<b>52,100.70</b>
	<b>** CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS 70/100 M.N. **</b>				
				I.V.A. \$	8,336.11
				Total \$	60,436.81
	<b>** SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **</b>				