

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 13. NABOR DAVID QUINTERO HERNANDEZ (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 26/100 M.N. **	M2	20.28	\$ 1,770.23	\$ 35,900.26
<b>Total de LOSAS</b>					<b>\$ 35,900.26</b>
<b>** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 26/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 79/100 M.N. **	M2	20.28	\$ 157.83	\$ 3,200.79
<b>Total de CUBIERTA</b>					<b>\$ 3,200.79</b>
<b>** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 79/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **	M2	17.67	\$ 270.91	\$ 4,786.98
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>					<b>\$ 4,786.98</b>
<b>** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **</b>					
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,325.91	\$ 2,651.82
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 956.92	\$ 956.92
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>\$ 3,608.74</b>
<b>** TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 74/100 M.N. **</b>					
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **				
	<b>Total de VARIOS</b> <b>** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **</b>			\$	2,415.79
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 13. NABOR DAVID QUINTERO HERNANDEZ (TECHO DE CONCRETO)</b> <b>** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N. **</b>			\$	49,912.56
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> <b>** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N. **</b>			\$	49,912.56
				I.V.A.	\$ 7,986.01
				Total	\$ 57,898.57
	<b>** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **</b>				