

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 6. JOSE DE JESUS BERNAL SAINZ (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N. **	M2	20.62	\$ 1,770.23	\$ 36,502.14
Total de LOSAS				\$	36,502.14
** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	M2	20.62	\$ 157.83	\$ 3,254.45
Total de CUBIERTA				\$	3,254.45
** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. **	M2	17.42	\$ 270.91	\$ 4,719.25
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	4,719.25
** CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,325.91	\$ 3,977.73
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 956.92	\$ 1,913.84
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,891.57
** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **			\$	2,415.79
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 6. JOSE DE JESUS BERNAL SAINZ (TECHO DE CONCRETO) ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **			\$	52,783.20
	Subtotal de Presupuesto ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **			\$	52,783.20
				I.V.A. \$	8,445.31
				Total \$	61,228.51
	** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 51/100 M.N. **				