



KENSOTO

GRUPO KENSOTO SA DE CV

OFICIO No. GO-778/2023
INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-031 D

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

INICIO DE OBRA:
09 DE OCTUBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
27 DE OCTUBRE DE 2023

PERFORACIÓN DE PDZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE EL GUASIMAL, SINDICATURA DE IMALA, CULIACÁN, SINALOA.

APERTURA:
28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U.	CANTIDAD	P. U.	TOTAL
B	PERFORACIÓN DE PDZO PROFUNDO				
5000 01	TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA	PZA	1.00	10,000.00	10,000.00
5001 01	DESMDNTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	10,000.00	10,000.00
5030 01	PERFORACIÓN EXPLDRATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO I	ML	1.00	4,200.00	4,200.00
5030 09	PERFORACIÓN EXPLDRATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO II	ML	9.00	4,650.01	41,850.09
5030 17	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO III	ML	40.00	5,100.01	204,000.40
5040 61	AMPLIACIÓN DE PDZO PROFUNDO DE 12" A 14"	ML	50.00	2,000.00	100,000.00
8069 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC LISA CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	8.00	800.00	6,400.00
8069 68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC RANURADA CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	42.00	857.16	36,000.72
5065 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA DE 1/2"	M3	7.00	900.00	6,300.00
5000 00	ESTUDIO GEDFISICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1.00	50,000.00	50,000.00
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	40,000.00	40,000.00
Total de PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO					508,751.21
Subtotal de Presupuesto					508,751.21
				I.V.A. 16%	81,400.19
				Total	590,151.40

ATENTAMENTE

 JUAN CARLOS ARISTIGUI MURILLO
 DIRECTOR GENERAL



CALLE LAGO DE CUITZEO OTE #1274 COL. LAS QUINTAS
CULIACAN. SINALOA. CP 80060

TEL: 6671392491

RFC: GKS230324KM2
GRUPOKENSOTO@GMAIL.COM