



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA			
PREELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	1,177.34
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00
MURO			
3	MURO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADO CON VR DE 3/8" @20CM AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	201.00
RELLENO			
4	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1,059.61

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
GIMNASIO AL AIRE LIBRE			
ALBAÑILERIA			
5	GUARNICION TIPO "I" 0.10 X 0.40 M. HECHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	33.00
6	PISO DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	40.00
EJERCITADORES			
7	EJERCITADOR CAMINADORA DOBLE MODELO AEM-214-2 MARCA JUMBO: Estructura: Tubo 2" ced. 30 / Tubo 1 1/4" Ced. 30 / Base Tubo 3" Ced. 30 / Huella plástica.DIMENCIONES : LARGO :2.05 ANCHO: 0.45 ALTO: 1.30 MTS, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FLETE, INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
8	EJERCITADOR BANCA DE ABDOMINALES DOBLE MODELO AEF-0212 MARCA JUMBO: Estructura: Tubo de 2" Cal. 16 / Perfil Cal. 18 / Base Tubo 3" Ced. 30. DIMENCIONES : LARGO: 1.90 ANCHO: 1.20 ALTO:1.00 MTS, INCLUYE MUERTO DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FLETE, INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
9	EJERCITADOR ELIPTICA DOBLE MODELO AEM-314-2 MARCA JUMBO: Estructura: Tubo de 3" Ced. 30 / Tubo de 1 1/2" Ced. 30 / Rodamientos / Huella plástica.DIMENCIONES : LARGO:3.10 ANCHO: 0. 60 ALTO: 1.65, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE 60X60X60 CM, FLETE, INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
10	EJERCITADOR EJERCITADOR DE BRAZOS DOBLES MODELO AEM-614 MARCA JUMBO: Estructura: 1 1/2" Ced. 30 / Tubo 3/4" Ced. 30 / Asiento y Respaldo lámina / Base Tubo 3" Ced. 30.DIMENCIONES : LARGO. 2.70 ANCHO:0.85 ALTO:1.80 MTS, INCLUYE: MUERTO DE CONCRETO DE	PZA	1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
----	-------------	--------	----------

60X60X60 CM, FLETE, INSTALACION, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ARENERO

EXCAVACIONES

- | | | | |
|----|---|----|-------|
| 11 | EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 10.60 |
|----|---|----|-------|

ACARREOS

- | | | | |
|----|--|-------|-------|
| 12 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO. | M3 | 12.96 |
| 13 | ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. | M3-KM | 86.27 |

ALBAÑILERIA

- | | | | |
|----|--|----|-------|
| 14 | GUARNICION TIPO "I" 0.10 X 0.40 M. HECHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 29.74 |
|----|--|----|-------|

RELLENO

- | | | | |
|----|---|----|------|
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA AREA DE JUEGOS EN CAPA DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: | M3 | 9.97 |
|----|---|----|------|

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
-----------	--------------------	---------------	-----------------

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

JUEGOS

- | | | | |
|----|---|-----|------|
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PP CON 2 CANASTILLAS MODELO CP-102 2.0 MARCA JUMBO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 1.00 |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS ONDULADO 2 x 3 MTS., MARCA JUMBO MODELO PPO-124, LARGO 3.00 M. ANCHO 0.45 M. ALTO 2.05 M. AREA MINIMA : 6.65 M x 4.05 M, CAPACIDAD 3 NIÑOS, INCLUYE: FLETE, ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA TRIPLE, MARCA JUMBO MODELO SB-5-1, LARGO 3.00 M. ANCHO 2.00 M. ALTO 1.00 M. AREA MINIMA : 6.60 M x 5.60 M, CAPACIDAD 6 NIÑOS, EDAD SUGERIDA: 4 A 12 AÑOS, INCLUYE: FLETE, ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |

ALUMBRADO

EXCAVACIONES

- | | | | |
|----|---|----|-------|
| 26 | EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 63.60 |
|----|---|----|-------|

ACARREOS

- | | | | |
|----|--|----|-------|
| 27 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS | M3 | 82.68 |
|----|--|----|-------|

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.		
28	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	826.80
ELECTRICO			
29	BASE DE ALUMBRADO TRAPEZOIDAL DE 40X 40 CM X 1.50 M DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION DE BASE, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, ANCLAS DE VARILLA CON ROSCA DE 3/4" CON HUASA Y TUERCA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" SOLDADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EXCAVACION, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	16.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADOS DE 40X40CM. CON TAPA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 , INCLUYE: MARCO DE Fe ANGULO GALV, DE 38X38X0.3 MM Y CONTRAMARCO DE Fe ANGULO GALV. POR IMERSION EN CAL. DE 32X32X0.3 MM, POLIDUCTO DE 32 MM A BASE DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	16.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 8.00M. DE ALTURA EN BASE DE CONCRETO INCLUYE: BRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FORLEXA 130W LED LUMILED DRIVER PHILIPS SUPRESOR DE PICO 10KV IRC-70 IP 65 NOM-031 (5 AÑOS DE GARANTIA) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/2" DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	206.70
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #2 (2+1),	ML	206.69

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL COLOCACION.		
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 2.4 MTS-10MICRONS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00
MURETE DE MEDICION			
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHOS DE MEDICION DE 1.5X1.3X0.67M PREFABRICADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION QO-8 MARCA SQUARE D, BASE DE MEDIDOR A 220V, TABLERO DE CONTROL CON CONTACTORES Y RELOJ ASTRONOMICO, INTERRUPTORES 3X100, CENTRO DE CARGA PARA INTERRUPTOR DE 3X100, TABLA DE GUANACASTLE DE 50X50CM, GABINETE POLIURIETANO DE 50X30X20CM, INCLUYE: CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE 13MM, PRUEBAS, CONEXIONES, VARILLA DE TIERRA DE 3M, CONECTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00
BANCAS			
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA TIPO GRAPA DE CONCRETO INCLUYE: AMARRE A CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	14.00
KIOSKO			
EXCAVACIONES			
39	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE	M3	12.86

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
-----------	--------------------	---------------	-----------------

PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

40	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	16.71
41	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	167.10
42	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.90

CIMENTACION

43	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	12.90
44	ZAPATA AISLADA DE 80X80CM Y 15CM DE ESPESOR CON ESCARPE DE 5CM AL CENTRO, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" REV. DE 14 A 12CM, PREMEZCLADO ARMADO CON VS DE 3/8" @20CM EN AMBOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
45	DADO DE 20X20CM X80CM DE ALTO CONCRETO	PZA	6.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON 4VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15CM CON UN RECUBRIMIENTO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
46	CONTRATRADE DE 15X30 CM ARMADA CON 6 VS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CM CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DECIMBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	17.05
47	ENRASE DE 50CM DE TABIQUE ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO .ARENA PROPORCION 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE BOQUILLA DE 1.5 A 2CM, EJECUDADO A UN PRIMER NIVEL , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	17.05
	RELLENO		
48	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	9.45
	FIRME		
49	PISO DE CONCRETO REFORZADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR T.M.A. 3/4", ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	21.00
	ALBAÑILERIA		
50	COLUMNA DE 25X25CM CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON 6VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15CM CON UN RECUBRIMIENTO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUYE:	ML	15.60

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
51	CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIA LUNA DE 20CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ACABADO APLANADO FLOTEADO (AREA=0.44M2), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
52	CASTILLO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	17.05
ACABADO			
53	APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS CON MEZCLA: CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	43.51
PINTURA			
54	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	43.51
REVESTIMIENTO			
55	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS DE 20X20CM CON FACHALETA TIPO LADRILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	4.80

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
ANCLAJE			
56	ANCLA DE 6 VARILLAS REDONDA LISA DE 3/8" CON 3 ROSCA MILIMETRICA FABRICADA EN TORNO CON UNA LONGITUD DE 40CMS CORDONADA A VARILLA DE DADO CON SOLDADURA 60-11X1/8", SOLDADO A VARILLA DE ANCLAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
ESTRUCTURA			
57	CEMENT GROUT EN JUNTA PERIMETRAL DE DADO DE 25X25CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	6.00
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE 25X25CM ESPESOR 3/8", PESO=72.69 KG/M2, CON 8 PERFORACIONES DE 1", INCLUYE: CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.06LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.06LT), THINNER (0.02LT), ESTOPA (0.01KG), BROCHA DE 3" (0.01PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE MONTEN DOBLE DE 6" SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE: CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.5LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.5LT), THINNER (0.16LT), ESTOPA (0.06KG), BROCHA DE 3" (0.66PZ), SOLDADURA 70 18X1/8" (1KG), DISCO DE CORTE (0.04PZ), DISCO DE DESBASTE (0.04PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE MONTEN DOBLE DE 3" SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE: CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.25LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.25LT), THINNER (0.08LT), ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA 70 18X1/8" (0.68KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.20

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE GALVA-TEJA COLOR AZUL ANCLADA EN LARGUEROS, CON PIJA PUNTA DE BROCA DE 3/16 X 1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	33.00
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE 3/4" PARA CONTRAVENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	36.00
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA DE PRESION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	36.00
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA DE PLANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	36.00
ALUMBRADO			
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PRINCIPAL TIPO COLONIAL O SIMILAR EN TECHO DE KIOSKO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
HERRERIA			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PROTECCION EN ESCALERA DE KIOSKO DE 2.65M DE LARGO POR 90CM DE ALTO A BASE DE PASAMANOS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2"X3/4", POSTES REDONDO LISO DE 5/8" DE 90CM COLOCADOS EN CADA ESCALON (16PZ), SOLDADURA 70 18X1/8" ,SOLDADURA 60 11X1/8" , BROCHA 3" , THINNER , DISCO DE CORTE , DISCO DE DESBASTE, ESTOPA , CROMATO DE ZINC , PINTURA ESMALTADA , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00

ESCALERAS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NATURALES
TERMINO: 26/OCTUBRE/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO CALERITAS

04/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-186 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
66	HECHURA DE ESCALERA TIPO "I" DE 2.97M DE ANCHO X 1.60M DE LARGO, CON 4 HUELLAS DE 40 CMS X 10CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 TERMINADO ESCOBILLADO CON NARIZ VOLCADA DE 5 CMS, 5 PERALTES DE 0.17 MTS DE ALTO A BASE DE TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO, CIMBRA, DECIMBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
67	HECHURA DE ESCALERA TIPO "I" DE 6.85M DE ANCHO X 1.77M DE LARGO, CON 4 HUELLAS DE 40 CMS X 10CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 TERMINADO ESCOBILLADO CON NARIZ VOLCADA DE 5 CMS, 5 PERALTES DE 0.17MTS DE ALTO A BASE DE TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO, CIMBRA, DECIMBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
RAMPAS			
68	RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X1.50X5.97MTS, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, ESCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
69	RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X1.50X5.39MTS, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, ESCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
LIMPIEZA			
70	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	1,177.34

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430