



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 23\_N04P\_001\_E01 GAZAS MEX 15 - AUT B J , GVE

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE GAZAS DE ACCESO CARRETERA MEXICO 15 - AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125 + 000, EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REHABILITACION DE GAZAS			\$	2'983,875.80
	Total de Presupuesto			\$	2'983,875.80

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE GAZAS DE ACCESO CARRETERA MEXICO 15 - AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125 + 000, EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
E1	REHABILITACION DE GAZAS					
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>					
<b>P06S09</b>	<b>ACARREOS DE MATERIALES</b>					
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	460.40	\$ 17.88	\$	8,231.95
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	17,034.83	\$ 8.94	\$	152,291.38
<b>Total de ACARREOS DE MATERIALES</b>				<b>\$ 160,523.33</b>		
<b>P06S18</b>	<b>RIEGO DE LIGA</b>					
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	3,683.21	\$ 26.48	\$	97,531.40
<b>Total de RIEGO DE LIGA</b>				<b>\$ 97,531.40</b>		
<b>P06S20</b>	<b>MATERIALES ASFALTICOS</b>					
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	368.32	\$ 6,976.16	\$	2'569,459.25
<b>Total de MATERIALES ASFALTICOS</b>				<b>\$ 2'569,459.25</b>		
<b>P06S27</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>					
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA	M3	368.32	\$ 273.26	\$	100,647.12

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

ING. RAMON HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISO

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE GAZAS DE ACCESO CARRETERA MEXICO 15 - AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125 + 000, EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.				
	<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>			\$	100,647.12
<b>P06S31</b>	<b>BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.00	\$ 9,386.56	\$ 28,159.68
	<b>Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>			\$	28,159.68
	<b>Total de OBRAS VIALES</b>			\$	2'956,320.78
<b>P34</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>				
<b>P34S02</b>	<b>PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO</b>				
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SOT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.25	\$ 11,022.01	\$ 13,777.51
P34S02C029	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.25	\$ 11,022.01	\$ 13,777.51
	<b>Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO</b>			\$	27,555.02
	<b>Total de SEÑALIZACIÓN VIAL</b>			\$	27,555.02

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 23\_N04P\_001\_E01 GAZAS MEX 15 - AUT B J , GVE

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE GAZAS DE ACCESO CARRETERA MEXICO 15 - AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125 + 000, EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de REHABILITACION DE GAZAS			\$	2'983,875.80
	Total de Presupuesto			\$	2'983,875.80

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMON HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISO

  
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO