

08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OFICIO No. GO-745/2023

ASUNTO: INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-026 D

CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V.

ING. ELVER ZAZUETA RIVERA

CALLE JONICA No. 529,

FRACC. STANZA CORCEGA,

CULIACÁN, SINALOA.

P R E S E N T E . -

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE COTIZACIÓN CON OBJETO DE DECIDIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DEL SALADO, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACÁN, SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO:

LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES SERÁ EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HORAS DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO, SITO EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, DE ACEPTAR LE SOLICITO NOS MANIFIESTE POR ESCRITO SI ES DE SU INTERÉS A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. CARTA COMPROMISO DE SU COTIZACIÓN.
2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
4. EXPLOSIÓN DE IINSUMOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
7. PROGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023.
8. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
 - a) MATERIALES
 - b) MANO DE OBRA
 - c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ CONSIDERAR EL 3% COMO CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO REITERO A USTED, LA SEGURIDAD DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

ING. SORÉC MOISÉS MONÁRREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS

C.c.p. Archivo
SMMF Beatriz**

CERTIFICACIÓN ISO 9001 : 2015
Producción de Agua en Plantas Potabilizadoras y Captaciones de pozos

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Blvd. Rolando Arjona Amábilis 2571 Norte,
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020
Tel. 667-758-60-00

OFICINAS COMERCIALES
Ángel Flores y Rubí Col. Centro
C.P. 80000 Tel. 667-759-61-00

SERVICIO LADA 800
Lada sin costo
01800 712-51-71

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
LLÁMENOS!

AQUATEL 



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
GERENCIA DE DBRAS

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.

UBICACIÓN: UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DEL SALADO, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACÁN, SINALOA.

CONCURSO: _____ FECHA: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO ORIGINAL		
				CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
				CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
B	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO					
5000 00	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN					
5000 01	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 55 KM. EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 MTS. DE PROFUNDIDAD. INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN	PZA	1.00			
5001 01	INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE EQUIPO CON CAPACIDAD DE HASTA 450 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00			
5030 00	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 100 M	ML	6.00			
5030 01	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 100 M	ML	6.00			
5030 09	PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 M	ML	28.00			
5030 17	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 16" EN MATERIAL					
5040 61	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 16" DIAM.	ML	6.00			
5001 00	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME Y TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRADEME					
5010 05	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DIAM. CEDULA 40 PARA ADEME	ML	40.00			
5010 04	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 14" DIAM. PARA CONTRADEME	ML	6.00			
5061 00	LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE FILTRO GRAVA					
5062 01	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLA	PZA	1.00			
5065 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA LAVADA Y CRIBADA DE 1/4" SELLO, INCLUYE: FLETE.	M3	6.00			
8069 00.	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME					
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DIAM. CEDULA 40 PARA ADEME	ML	40.00			
8069 75	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 14" DIAM. PARA CONTRADEME	ML	6.00			
5000 00	ESTUDIOS					
5030 18	ESTUDIO GEOFÍSICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1.00			
5030 18	REGISTRO ELÉCTRICO	PZA	1.00			