



MAZATLÁN
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

INICIO: 09/JUNIO/2023
DURACION: 45 DÍAS NAT.
TERMINO: 23/JULIO/2023

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE

18/MAYO/2023

No.- de Obra DOP-23-294 A

Presupuesto

| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|--------|-----------|-----------------|---------------|
| OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL | | | | | |
| LIMPIEZA | | | | | |
| 1 | LIMPIEZA Y CORTE CON MAQUINARIA PESADA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3,810.00 | \$ 55.24 | \$ 210,464.40 |
| Total de LIMPIEZA | | | | | \$ 210,464.40 |
| ACARREOS | | | | | |
| 2 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion medida en banco), CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO. | M3 | 4,953.00 | \$ 54.52 | \$ 270,037.56 |
| 3 | ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. | M3-KM | 24,765.00 | \$ 8.58 | \$ 212,483.70 |
| Total de ACARREOS | | | | | \$ 482,521.26 |
| Total de OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL | | | | | \$ 692,985.66 |
| Subtotal de Presupuesto | | | | | \$ 692,985.66 |
| | | | | Impuesto | \$ 110,877.71 |
| | | | | Total | \$ 803,863.37 |

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430