



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_N01P\_002\_E07\_02 REH CAR BLVD JAL, EJ BEN JRZ, AHO

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA(BLVD. JALISCO) EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, LONGITUD= 2.06 KMS Y ANCHO DE CALZADA= 7.00  
MTS.  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA				\$ 1'031,387.75
	Total de Presupuesto				\$ 1'031,387.75

Jonathan García B.

ELABORO

Jonathan de Jesus García Beltrán

Ing. Ramón Humberto Lozoya Hernández

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

Arq. Cuauhtemoc Rosales Inzunza

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA(BLVD. JALISCO) EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, LONGITUD= 2.06 KMS Y ANCHO DE CALZADA= 7.00 MTS.  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>E1</b>	<b>REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA</b>				
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>				
<b>P06S18</b>	<b>RIEGO DE LIGA</b>				
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	2,501.39	\$ 21.98	\$ 54,980.55
<b>Total de RIEGO DE LIGA</b>				<b>\$</b>	<b>54,980.55</b>
<b>P06S27</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>				
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	232.62	\$ 3,668.77	\$ 853,429.28
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	232.62	\$ 228.97	\$ 53,263.00
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>				<b>\$</b>	<b>906,692.28</b>
<b>Total de OBRAS VIALES</b>				<b>\$</b>	<b>961,672.83</b>

**P34 SEÑALIZACIÓN VIAL**

*Jonathan Garcia B.*

ELABORO

*Jonathan de Jesus Garcia Beltran*

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

*[Signature]*

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO

*[Signature]*



REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA(BLVD. JALISCO) EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE AHOME, LONGITUD= 2.06 KMS Y ANCHO DE CALZADA= 7.00 MTS.  
Pag. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>P34S02</b>	<b>PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO</b>				
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	4.12	\$ 10,109.19	\$ 41,649.86
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.51	\$ 4,362.16	\$ 6,586.86
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.55	\$ 10,109.19	\$ 5,560.05
<b>Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO</b>				<b>\$</b>	<b>53,796.77</b>
<b>P34S04</b>	<b>VIALETAS</b>				
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR BLANCO, (DH-1) , INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	136.00	\$ 78.03	\$ 10,612.08
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR AMARILLO, (DH-1) , INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	68.00	\$ 78.03	\$ 5,306.04
<b>Total de VIALETAS</b>				<b>\$</b>	<b>15,918.12</b>
<b>Total de SEÑALIZACIÓN VIAL</b>				<b>\$</b>	<b>69,714.89</b>
<b>Total de REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA</b>				<b>\$</b>	<b>1'031,387.75</b>
<b>Total de Presupuesto</b>				<b>\$</b>	<b>1'031,387.75</b>

*Jonathan Garcia B.*

ELABORO

*Jonathan de Jesus Garcia Beltran*

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ