

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197
TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP-981127-816 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.

HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	AGUA POTABLE, ABUYA Y CEUTA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA					
1	RED				CIENT MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	100,064.73
	TDMAS DOMICILIARIAS				CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.	106,735.27
	Total de AGUA POTABLE, ABUYA Y CEUTA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA					206,800.00
	** DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					206,800.00
	** DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. **					
					IVA	33,088.00
					Total	239,888.00
					** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 1

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197

TEL 66 74 65 43 87, RFC: AABP, 981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.

HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTJ-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	AGUA POTABLE, ABUYA Y CEUTA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA					
1	RED					
	BASICOS					
1012 01	ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.000	577.64	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.	577.64
	Total de BASICOS					577.64
	PRELIMINARES					
100402	AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	1.600.000	1.81	UN PESOS 81/100 M.N.	2,896.00
	Total de PRELIMINARES					2,896.00
	DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO					
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	58.800	25.62	VEINTICINCO PESOS 62/100 M.N.	1,506.46
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	200.000	15.71	QUINCE PESOS 71/100 M.N.	3,142.00
	Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO					4,648.46
	ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	58.800	13.46	TRECE PESOS 46/100 M.N.	791.45
	Total de ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					791.45

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 1

TOTAL DE HDJA : 8,913.55
TOTAL ACUMULADO : 8,913.55

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197
TEL 66 74 65 43 87, RFC. AABP 981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.

HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 10 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...					
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	235.200	8.74	OCHO PESOS 74/100 M.N.	2,055.65
	Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...					2,055.65
	RUPTURA Y DEMOLICION DE..					
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	M2	2.400	98.22	NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.	235.73
1000 22	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA.	ML	8.000	63.45	SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	507.60
	Total de RUPTURA Y DEMOLICION DE..					743.33
	CONSTRUCCION DE...					
1001 08	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR.	M2	2.400	532.94	QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	1,279.06
	Total de CONSTRUCCION DE...					1,279.06
	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...					
1100 02	EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	132.000	77.13	SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	10,181.16
	Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...					10,181.16
	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS					
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.)	M3	12.000	102.09	CIENTO DOS PESOS 09/100 M.N.	1,225.08

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 2

TOTAL DE HOJA: 15,484.28
TOTAL ACUMULADO: 24,397.83

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197

TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP-981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.

HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
Total de PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS						1,225.08
RELLENO EN ZANJAS						
1131 03	COMPACTADO CDN MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO, (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.)	M3	45.530	102.09	CIENTO DOS PESOS 09/100 M.N.	4,648.16
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	73.200	160.59	CIENTO SESENTA PESOS 59/100 M.N.	11,755.19
Total de RELLENO EN ZANJAS						16,403.35
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPL						
INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. INCLUYE: BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA, ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.						
2040 02	TUBERIA HID. ANG RD/32.5 DE 3" DIAM.	ML	200.000	51.79	CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	10,358.00
Total de INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. INCLUYE: BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA, ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.						10,358.00
Total de INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. CDN COPL						10,358.00
OTROS						
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	200.000	2.11	DOS PESOS 11/100 M.N.	422.00
3900 13	INTERCONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE: EXCAVACIÓN (SONDEO), CON EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DE PERSONAL DE JAPAC.	PZA	2.000	1,842.74	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	3,685.48
3900 80	SONDEO EN TOMAS DOMICILIARIAS Y RED EXISTENTE	SONDEO	5.000	572.95	QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	2,864.75
TOTAL DE HOJA:						33,733.58
TOTAL ACUMULADO:						58,131.41

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 3

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197

TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP-981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com

CULIACAN, SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.

HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	Total de OTROS					6,972.23
	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE					
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	57.530	13.46	TRECE PESOS 46/100 M.N.	774.35
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	1,668.370	6.73	SEIS PESOS 73/100 M.N.	11,228.13
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	57.530	205.64	DOSCIENTOS CINCO PESOS 64/100 M.N.	11,830.47
	Total de SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE					23,832.95
	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FABRICA					
8005 00	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA,		0.000	0.00	CERO PESOS 00/100 M.N.	0.00
	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NDRMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.					
8005 11	TUBERÍA HID. ANGRD/32.5 DE 3" DE DIÁMETRO.	ML	200.000	84.15	OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.	16,830.00
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FABRICA					16,830.00
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC					
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.					
8075 02.	CRUZ DE PVC DE 3" X 3" DIAM.	PZA	1.000	348.96	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.	348.96

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 4

TOTAL DE HOJA:
TOTAL ACUMULADO:

41,011.91
99,143.32

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

G. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197

TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP-981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN**

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.**HIGUERAS DE ABUYA****INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D****PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023****PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023****PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES**

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
8075 10	REDUCCION ESPIGA P.V.C. 3" X 2" DIAM.	PZA	1.000	330.57	TRESCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N.	330.57
8075 12.	REDUCCION CAMPANA PVC 3" X 2" DIAM.	PZA	1.000	334.01	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	334.01
8075 49	COPLER DOBLE P.V.C. 2" DIAM.	PZA	1.000	108.43	CIENTO OCHO PESOS 43/100 M.N.	108.43
8075 50	COPLER DOBLE P.V.C. DE 3" DIAM.	PZA	1.000	148.40	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.	148.40
Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						1,270.37
Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC						1,270.37
Total de RED						100,064.73
TOMAS DOMICILIARIAS						
DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO						
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	7.980	25.62	VEINTICINCO PESOS 62/100 M.N.	204.45
1005 02	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	133.000	15.71	QUINCE PESOS 71/100 M.N.	2,089.43
Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO						2,293.88
ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...						
9000 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	7.980	13.46	TRECE PESOS 46/100 M.N.	107.41
Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO						107.41
					TOTAL DE HOJA:	3,322.70
					TOTAL ACUMULADO:	102,466.02

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 5

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C-SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197

TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP, 981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN**

DESCRIPCION DE OBRA:

**REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.
HIGUERAS DE ABUYA.****INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D****PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023****PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023****PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES**

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	RDCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...					
	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...					
9002 02	PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	31.920	8.74	OCHO PESOS 74/100 M.N.	278.98
	Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...					278.98
	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...					
1100 02	EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	59.850	77.13	SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	4,616.23
	Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...					4,616.23
	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS					
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.)	M3	3.330	102.09	CIENTO DOS PESOS 09/100 M.N.	339.96
	Total de PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS					339.96
	RELLENO EN ZANJAS					
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO, (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.)	M3	4.680	102.09	CIENTO DOS PESOS 09/100 M.N.	477.78
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	51.870	160.59	CIENTO SESENTA PESOS 59/100 M.N.	8,329.80
	Total de RELLENO EN ZANJAS					8,807.58
						TOTAL DE HOJA: 14,042.75
						TOTAL ACUMULADO: 116,508.77

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 6

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197

TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP-981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.
HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
TOMAS						
8037 07	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TDMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; MEDIDOR DE 1/2" DIÁMETRO CLASE "B" SINTETICO CHORRO UNICO; ITRÓN MOD. TU IV, PREEQUIPADO PARA LECTURA VIA RADIO DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON EL CONJUNTO SELLADO AL ALTO VACÍO, LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-SD DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90°x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Go. DE 90°x1/2", 1 TEE DE Fo.Go. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x 7 CMS., 2 NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.80mts., 1 TAPON MACHO DE Fo.Go. DE 1/2".	PZA	19.000	1,950.34	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 34/100 M.N.	37,056.46
8037 08	FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	19.000	264.21	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.	5,019.99
8037 09	COSTO PDR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: CONEXION A SURTIDOR.	ML	133.000	166.62	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	22,160.46
8037 00	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TDMA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.		0.000	0.00	CERO PESOS 00/100 M.N.	0.00
8037 10	TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 mm.(1/2") Ø.	ML	133.000	14.70	CATORCE PESOS 70/100 M.N.	1,955.10
8037 11	ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 3" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑO A HINGED S-70	PZA	19.000	916.03	NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N.	17,404.57
8037 14	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 1/2" DIAM.	PZA	19.000	90.98	NOVENTA PESOS 98/100 M.N.	1,728.62
Total de TOMAS						85,325.20
OTROS						
3900 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	133.000	2.11	DOS PESOS 11/100 M.N.	280.63
3900 02	SEÑALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO) INCLUYE FABRICACIÓN	PZA	6.000	228.54	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N.	1,371.24
						TOTAL DE HOJA : 86,977.07
						TOTAL ACUMULADO : 203,485.84

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 7

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

C. SALVADOR ELIZONDO # 6039, COL. PRADOS DEL SOL, C.P. 80197
TEL. 66 74 65 43 87, RFC. AABP-981127-B16 Email: administracion@adameconstrucciones.com
CULIACAN, SINALOA.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

DESCRIPCION DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND.

HIGUERAS DE ABUYA.

INVITACIÓN: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 11 DE MAYO DE 2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE MAYO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS NATURALES

2.- CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	P. U. CON LETRA	IMPORTE
	DISTRIBUCIÓN DE MECHERO Y ENCENDIDO DURANTE LA AUSENCIA DE LUZ SOLAR Y EN TODO EL TRANCURSO DE LA OBRA CON TAMAÑO MINIMO DE 2 LTS.					
	Total de OTROS					1,651.87
	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE					
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	8.000	13.46	TRECE PESOS 46/100 M.N.	107.68
900007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3/KM	232.000	6.73	SEIS PESOS 73/100 M.N.	1,561.36
1123D2	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLEND APISONADO.	M3	8.000	205.64	DOSCIENTOS CINCO PESOS 64/100 M.N.	1,645.12
	Total de SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE					3,314.16
	Total de TOMAS DOMICILIARIAS					106,735.27
	Total de AGUA POTABLE, ABUYA Y CEUTA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA					206,800.00
	Total de Presupuesto					206,800.00

REPRESENTANTE LEGAL:

C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

HOJA No. 8