

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
B	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO				
	ESTUDIOS				
5000 00	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA PZA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO		1.00	81,821.54	81,821.54
	Total de ESTUDIOS				81,821.54
5000 00	MOVIMIENTOS				
5000 01	TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA	PZA	1.00	14,213.68	14,213.68
5001 01	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	10,000.01	10,000.01
	Total de MOVIMIENTOS				24,213.69
5030 00	PERFORACIÓN				
5030 01	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO I	ML	5.00	5,128.33	25,641.65
5030 09	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO II	ML	20.00	5,774.62	115,492.40
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	46,364.77	46,364.77
	Total de PERFORACIÓN				187,498.82
	AMPLIACIÓN				
5040 61	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14" MATERIAL TIPO I	ML	5.00	2,452.00	12,260.00
5040 62	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14" MATERIAL TIPO II	ML	20.00	2,877.39	57,547.80
5040 63	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 14" A 16" MATERIAL TIPO II	ML	12.40	4,018.34	49,827.42
	Total de AMPLIACIÓN				119,635.22
8069 00.	TUBERIAS				
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME	M	12.40	5,500.01	68,200.12
8069 75	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	6.20	2,500.00	15,500.00
8069 68	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	18.80	3,000.00	56,400.00
	Total de TUBERIAS				140,100.12
5001 00	INSTALACIÓN DE TUBERIAS				
5010 04	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME	ML	12.40	500.02	6,200.25
5010 05	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	6.20	350.02	2,170.12
5010 06	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	18.80	350.02	6,580.38
	Total de INSTALACIÓN DE TUBERIAS				14,950.75
5061 00	FILTROS DE GRAVA				

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
ING. WILERIDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDD EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITD,
MUNICIPIO DE CULIACÁN.

INICIO DE DBRA:
18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
06 DE OCTUBRE DE 2023

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

APERTURA:
11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
5065 01	SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR	M3	7.00	1,204.60	8,432.20
5065 02	INSTALACIÓN DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR	M3	7.00	150.86	1,056.02
Total de FILTROS DE GRAVA					9,488.22
LIMPIEZA					
5062 01	LIMPIEZA, DESAZOLVE Y APLICACIÓN DE DISPESOR DE ARCILLA	PZA	1.00	10,000.72	10,000.72
Total de LIMPIEZA					10,000.72
BOMBEO					
5063 01	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 48 HRS.		48.00	1,200.22	57,610.56
Total de BOMBEO					57,610.56
Total de PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO					645,319.64
Subtotal de Presupuesto					645,319.64
				I.V.A. 16%	103,251.14
				Total	748,570.78



Wilfredo Zazueta

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
ING. WILFRIDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL