

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA
COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

25-abr-23

COMUNIDAD: ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS				
1A	TERRACERIAS				
1A-1	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	329.37	\$ -	\$ -
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	259.04	\$ -	\$ -
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	23.06	\$ -	\$ -
1131 06	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	104.93	\$ -	\$ -
1131 01	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	120.7	\$ -	\$ -
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	138.34	\$ -	\$ -
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	830.01	\$ -	\$ -
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	2,634.96	\$ -	\$ -
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
8049 03	Suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	329.37	\$ -	\$ -
2041 05	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	329.37	\$ -	\$ -
3110 01	Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.	PZA	7	\$ -	\$ -
1C	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN				

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA
COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

25-abr-23

COMUNIDAD: ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3060 01	Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.00 mts de profundidad.	PZA	7	\$ -	\$ -
1D	SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE				
1D-1	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	LOTE	1	\$ -	\$ -
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS				
2A	TERRACERIAS				
1A-1	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	72	\$ -	\$ -
1100 02	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	45.36	\$ -	\$ -
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	5.04	\$ -	\$ -
1131 06	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	21.41	\$ -	\$ -
1131 01	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	17.64	\$ -	\$ -
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	27.72	\$ -	\$ -
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	332.64	\$ -	\$ -

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

25-abr-23

COMUNIDAD: ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	576	\$ -	\$ -
2B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
2B-01	Suministro de tubería de p.v.c. Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 160 mm de diámetro.	ML	72	\$ -	\$ -
2B-02	Suministro de Yee de PVC para alcantarillado de 8" a 6" x 45°	PZA	12	\$ -	\$ -
2B-03	Suministro de Codo de PVC S-20 de 6" x 45°	PZA	12	\$ -	\$ -
2B-04	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 160 mm de diámetro.	ML	72	\$ -	\$ -
2B-05	Instalación de Yee de PVC para ALCANTARILLADO de 8" a 6" x 45°	PZA	12	\$ -	\$ -
2B-06	Instalación de Codo de PVC SERIE 20 de 6" x 45°	PZA	12	\$ -	\$ -
2C	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO				
2D-01	Registros de albañal c/ muros de tabique 14 cm, aplanados c/ mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/ marco de fierro de 0.40 x 0.60 y 0.50 m de profundidad.	PZA	12	\$ -	\$ -
3	RÓTULO DE LA OBRA				
3A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA				

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA NORTE DE LA
COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

25-abr-23

COMUNIDAD: ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3A-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -