



CRUCEROS DE PROYECTO

DETALLE DE POZO DE VISTA. sin esc.



DETALLE DE ZANJA. sin esc.




DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	943.06
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	726.16
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	66.01
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	300.44
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	330.07
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE	M3-KM	1,188.26
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	396.09
8.- AFINE	M2	3,707.00

IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.	ML	943.06
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	17

IC- POZOS DE VISITA.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS.	PZA	17



UBICACIÓN



**JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024**

Obra:
**AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN ZONA
NORTE DE LA LOCALIDAD DE
ELOTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.**

Localidad:
**ELOTA, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE
SINALOA.**

Contenido:
**PLANTA EN PROYECTO DE
RED DE ALCANTARILLADO**

Simbología:

- Límite de manzana
- Límite de lote
- ② Número de manzana
- 05 Número de lote
- Canal de riego
- Carretera
- Tubería en proyecto 8"
- Tubería existente 8"
- Tramo encofrado de concreto
- 45.50 44.50 Cota natural Cota arrasre Prof. de p.v.
- 03 Número de cruceo en proyecto

Elaboro:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Revisó:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

Autorizo:

C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ

Fecha: **AGOSTO 2022.** Numero de plano: **Alc/01.**