



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: CULIACAN - LA PLATANERA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$666,850.77
IMPORTE DE ESTIMACION: \$666,850.77

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2022


HOJA 1 DE 1
FECHA: 29/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR:	\$666,850.77
SUBTOTAL:	\$666,850.77
TOTAL	\$666,850.77


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR. CULIACAN - LA PLATANERA

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$666,850.77

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2022

FECHA: 29/04/2022
HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P. U.	IMPORTE
P34S01C010	MARCAS EN EL PAVIMENTO CON PINTURA TRAFICO TIPO 'CAPUPE' CON MICROESFERA, CON EL USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	M2	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00	\$130.08	\$191,477.76
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	17.75	17.75	0.00	0.00	17.75	\$11,007.97	\$195,391.47
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.5 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	26.19	26.19	0.00	0.00	26.19	\$4,831.25	\$126,530.44
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	13.94	13.94	0.00	0.00	13.94	\$11,007.97	\$153,451.10
TOTAL ESTIMACION:									SUMA: \$666,850.77
									\$666,850.77

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR GUADARRAMA CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION