

742



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_S15P_001_E01 ACOND DESV PTE QUELITE MAZ

ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	TERRACERIAS			\$	216,232.43
E2	APROCHES			\$	611,065.52
	Total de Presupuesto			\$	827,297.95

Jonathan García B.

ELABORO

Jonathan de Jesus García Beltrán

Ing. Ramón Humberto Lozoya Hernández
REVISÓ

Arq. Cuauhtémoc Rosales Inzunza
AUTORIZÓ



ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	TERRACERIAS					
P06	OBRAS VIALES					
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE					
P06S02C033	FORMACIÓN DE TERRAPLENES SIN COMPACTAR PARA PASE PROVISIONAL, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,040.48	\$ 64.91	\$	132,447.56
	Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				\$	132,447.56
	Total de OBRAS VIALES				\$	132,447.56
P01	PRELIMINARES					
P01S35	RECARGUE Y ARROPE DE TALUDES					
P01S35C012	ARROPE DE LOS TALUDES EN LOS TERRAPLENES, INCLUYE: TENDIDO, ACOMODO DE MATERIAL, COMPACTACIÓN, RETROEXCAVADORA, AFINE MANUAL, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	402.48	\$ 106.93	\$	43,037.19
	Total de RECARGUE Y ARROPE DE TALUDES				\$	43,037.19
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS					
P01S30C004	AFINE Y EXTENDIDO DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE CAMINO POR MEDIOS MECÁNICOS CON MOTOCONFORMADORA	M2	5,250.99	\$ 7.76	\$	40,747.68
	Total de AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS				\$	40,747.68
	Total de PRELIMINARES				\$	83,784.87
	Total de TERRACERIAS				\$	216,232.43

E2 APROCHES

P01 PRELIMINARES

ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ

Jonathan de Jesus Garcia Beltrán



ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS					
P01S72C012	RELLENO CONFINADO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA-ARENA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR Y HUMEDAD, INCLUYE: TODOS LOS TRASLADOS Y MANO DE OBRA.	M3	244.64	\$	233.51	\$ 57,125.89
	Total de RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS				\$	57,125.89
	Total de PRELIMINARES				\$	57,125.89
P22	ALCANTARILLADO					
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO					
P22S01C029	ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. (48"Ø), INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	64.66	\$	8,566.96	\$ 553,939.63
	Total de TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO				\$	553,939.63
	Total de ALCANTARILLADO				\$	553,939.63
	Total de APROCHES				\$	611,065.52
	Total de Presupuesto				\$	827,297.95

Jonathan García B.

ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ

REVISÓ

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA

AUTORIZÓ

Jonathan de Jesús García Beltrán