

**OBRA:** AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN ZONA NOROESTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA  
**COMUNIDAD:** SAN JOSE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

PAG. No. 1 DE 2

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO</b>				
<b>1A</b>	<b>TERRACERIAS</b>				
1A-1	Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia	ML	135		\$ -
1100 02	Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común	M3	94.5		\$ -
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	9.45		\$ -
1131 06	Relleno de excavacion de zanja compactada al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad	M3	34.93		\$ -
1131 01	Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora )	M3	49.50		\$ -
9000 02	Retiro de material producto de excavación	M3	74.08		\$ -
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	444.48		\$ -
1A-9	Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra	M2	1080.00		\$ -
<b>1B</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA</b>				
1B-3	Suministro de tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 3" de diámetro, incluye: anillo	ML	135.00		\$ -
1B-5	Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 3" de diámetro	ML	135.00		\$ -
<b>1C</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES</b>				
1C-1	Suministro de codo PVC HID ANG S/I de 3"x90" de diámetro	PZA	1.00		\$ -
1C-2	Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		\$ -
1C-3	Suministro de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		\$ -
1C-4	Instalación de codo PVC HID ANG S/I de 3"x90" de diámetro	PZA	1.00		\$ -
1C-5	Instalacion de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		\$ -
1C-6	Instalación de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		\$ -
<b>1D</b>	<b>SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE</b>				
1D-1	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	LOTE	1		\$ -
<b>1E</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA</b>				

**OBRA:** AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA AGUA  
POTABLE EN ZONA NOROESTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE  
CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

**PAG. No. 2 DE 2**

**COMUNIDAD:** SAN JOSE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

<b>PRESUPUESTO</b>					
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO</b>	<b>TOTAL</b>
4A-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	LOTE	1		\$ -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ -</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>