

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 28. TERESA DE JESUS TORRES ACOSTA (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **	M2	24.90	\$ 1,718.43	\$ 42,788.91
<b>Total de LOSAS</b>					<b>\$ 42,788.91</b>
<b>** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	M2	24.90	\$ 156.62	\$ 3,899.84
<b>Total de CUBIERTA</b>					<b>\$ 3,899.84</b>
<b>** TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **	M2	21.09	\$ 265.20	\$ 5,593.07
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>					<b>\$ 5,593.07</b>
<b>** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **</b>					
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,312.72	\$ 3,938.16
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 943.72	\$ 1,887.44
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>\$ 5,825.60</b>
<b>** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **</b>					
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
<b>Total de VARIOS</b>				\$	<b>2,353.84</b>
<b>** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **</b>					
<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 28. TERESA DE JESUS TORRES ACOSTA (TECHO DE CONCRETO)</b>				\$	<b>60,461.26</b>
<b>** SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	<b>60,461.26</b>
<b>** SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **</b>					
				I.V.A.	\$ 9,673.80
				Total	\$ 70,135.06
<b>** SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N. **</b>					