

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 30. MARTINA ELENA FELIX VALENZUELA (TECHO DE LAMINA)					
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTITRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **	M2	16.28	\$ 1,414.91	\$ 23,034.73
Total de LOSAS					\$ 23,034.73
** VEINTITRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,474.34	\$ 1,474.34
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL PESOS 31/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,000.31	\$ 1,000.31
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 2,474.65
** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
Total de VARIOS					\$ 2,353.84
** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 30. MARTINA ELENA FELIX VALENZUELA (TECHO DE LAMINA)					\$ 27,863.22
** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 27,863.22
** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 4,458.12
				Total	\$ 32,321.34
** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 34/100 M.N. **					