

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 15. ANDRES SICAIROS LEYVA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N. **	M2	40.57	\$ 1,718.43	\$ 69,716.71
Total de LOSAS					\$ 69,716.71
** SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **	M2	40.57	\$ 156.62	\$ 6,354.07
Total de CUBIERTA					\$ 6,354.07
** SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N. **	M2	35.93	\$ 265.20	\$ 9,528.64
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$ 9,528.64
** NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,312.72	\$ 3,938.16
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 943.72	\$ 943.72
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 4,881.88
** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **					
13	VARIOS				

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
Total de VARIOS					\$ 2,353.84
** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 15. ANDRES SICAIROS LEYVA (TECHO DE CONCRETO)					\$ 92,835.14
** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 92,835.14
** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 14,853.62
				Total	\$ 107,688.76
** CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **					