

| Presupuesto | | | | | |
|---|---|--------|----------|-----------------|------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 19. JUAN ENRIQUE MONGE (TECHO DE CONCRETO) | | | | | |
| 4 | LOSAS | | | | |
| 4.01 | LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** | M2 | 31.44 | \$ 1,718.43 | \$ 54,027.44 |
| Total de LOSAS | | | | \$ | 54,027.44 |
| ** CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. ** | | | | | |
| 5 | CUBIERTA | | | | |
| 5.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N. ** | M2 | 31.44 | \$ 156.62 | \$ 4,924.13 |
| Total de CUBIERTA | | | | \$ | 4,924.13 |
| ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N. ** | | | | | |
| 6 | DETALLES DE ALBAÑILERIA | | | | |
| 6.01 | APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** | M2 | 27.40 | \$ 265.20 | \$ 7,266.48 |
| Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA | | | | \$ | 7,266.48 |
| ** SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. ** | | | | | |
| 9 | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 9.01 | SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. ** | SAL. | 3.00 | \$ 1,312.72 | \$ 3,938.16 |
| 9.02 | SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. ** | SAL. | 2.00 | \$ 943.72 | \$ 1,887.44 |
| Total de INSTALACION ELECTRICA | | | | \$ | 5,825.60 |
| ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. ** | | | | | |
| 13 | VARIOS | | | | |

| Presupuesto | | | | | |
|--|---|--------|----------|-----------------|------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| 13.01 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ** | LOTE | 1.00 | \$ 2,353.84 | \$ 2,353.84 |
| Total de VARIOS | | | | \$ | 2,353.84 |
| ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ** | | | | | |
| Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 19. JUAN ENRIQUE MONGE (TECHO DE CONCRETO) | | | | \$ | 74,397.49 |
| ** SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. ** | | | | | |
| Subtotal de Presupuesto | | | | \$ | 74,397.49 |
| ** SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. ** | | | | | |
| | | | | I.V.A. | \$ 11,903.60 |
| | | | | Total | \$ 86,301.09 |
| ** OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 09/100 M.N. ** | | | | | |