


DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	288.00
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT A	M3	210.86
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	18.76
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	85.38
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	88.00
6.- ACARRIO DE MATERIAL INERTE	M3 KM	225.12
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	112.56
8.- AFINE	M2	2,680.00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE 20 DE 8" DE DIAM.	ML	288.00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	5

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS	POZO	5



**JUNTA MUNICIPAL DE
SANA POTOSI Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2021-2024**

Obras:
**AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN LA
COMUNIDAD DE TAYOLTITA, ELOTA,
SINALOA.**

Localidad:
TAYOLTITA, ELOTA, SINALOA.

Contenido:
PLANTA DE CONJUNTO.

- Simbologia:**
- Limite de manzana
 - Vereda de lote
 - Dren
 - Red de Atarjeas de 8" de D. de proyecto
 - Pozo de vista tipo comun En proyecto
 - Atarjeas de 8" de diametro existente
 - Pozo de vista tipo comun existente

Dibujo:
C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Reviso:
C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

Autorizo:
C. LIC. OSMAR ANTONIO GAMBA
MANJARREZ

Escala:
LA INDIC.

Fecha:
JUN/2022

Numero de plano:
ALC/01.

C:\Users\Usuario\Pictures\ubicacion ampliacion 1 tayoltita.png