



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS  
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **10:00 HRS**  
horas de día **28** del mes **JULIO** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que  
están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-CONST-179-2017, E102**

OBRA

**SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRR), EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA**

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	ICAM Construcciones S.A. de C.V.	Manuel Pineda	
02	CONSTRUCCIONES HIDROPAL S.A. DE CV.	Jorge Cárdenas	Jorge
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso  
  
**Arg. Carlos Ornelas Hicks**  
 Director de Estudios y Proyectos

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

**Arg. Ignacio Blancas Gaxiola**  
 Jefe de Dpto de Proyectos de Edificación



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

**SOP-C-LP-CONST-179-2017, E102**

RESPUESTAS A LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V.

1.- 3 CABLES THW-LS CAL 2/0 AWG (F) + 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 6 AWG (TF)

2.- 3 CABLES THW-LS CAL 4/0 AWG (F) + 1 CABLE THW-LS CAL 3/0 AWG (N)

3.- 3 CABLES THW-LS CAL 6 AWG (F) + 1 CABLE THW CAL 6 AWG (N)

4.- 2 CABLES THW CAL 6 AWG (F) + 1 CABLE THW CAL 6 AWG (N)

5.- SE ELIMINA EN LA PARTIDA "DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO", Y SUBPARTIDA "EXTINTOR CON SUMINISTRO E INSTALACION DE PRUEBA" EN EL CONCEPTO 47RC " SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA VAPOR DE 4", POR LO TANTO LA CANTIDAD DEBE SER = 0, Y NO UNO COMO APARECE EN EL CATALOGO

*Jorge*

(Anexar en el Documento TE-03 debara de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debara anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)

(Anexar en el Documento TE-17 deberá anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta))

(Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)

(Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

LUGAR Y FECHA: CULIACÁN SINALOA A 28 JULIO del 2017

Arq. Carlos Ornelas Hicks  
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Ignacio Blancas Gaxiola  
Jefe de Dpto de Proyectos de Edificación

Culiacán, Sinaloa a 28 de Julio del 2017.

C. Osbaldo López Angulo.

Secretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Sinaloa.

**P R E S E N T E.**

Por medio de la presente Carta, me permito presentar, algunos cuestionamientos en relación a la Licitación Pública No. LO-925004998-E102-2017, referente a los Trabajos de: **SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRRÍ), EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.**

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRRÍ), SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.			
SECCIÓN "D"			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
ALIMENTADORES ELECTRICOS CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN			OBSERVACIONES
IV.01	ALIMENTADOR PARA TABLERO "D-A/A" CON 1 TUBO GALV. PARED GRUESA DE 53 MM (2"), CON LOS SIGUIENTES CONDUCTORES:	ML	56.00 NO TRAE QUE CONDUCTORES SE DEBEN DE PONER
IV.02	ALIMENTADOR PARA TABLERO "D-A" CON 1 TUBO GALV. PARED GRUESA DE 63 MM (2 1/2"), CON LOS SIGUIENTES CONDUCTORES:	ML	58.00 NO TRAE QUE CONDUCTORES SE DEBEN DE PONER
IV.03	ALIMENTADOR PARA TABLERO REGULADO "D-R" CON 1 TUBO GALV. PARED GRUESA DE 35 MM (1 1/4"), CON LOS SIGUIENTES CONDUCTORES:	ML	53.00 NO TRAE QUE CONDUCTORES SE DEBEN DE PONER
IV.04	ALIMENTADOR DE TABLERO "D-R" A REGULADOR Y DE REGULADOR A TABLERO REGULADO "D-R", EN 1 TUBO DE PVC PESADO DE 27 MM (1") CON LOS SIGUIENTES CONDUCTORES:	ML	6.00 NO TRAE QUE CONDUCTORES SE DEBEN DE PONER
DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO			
EXTINTOR CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA			
47RC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA VAPOR DE 4"	PZA	1.00 QUE TIPO DE TUBERIA (FIERRO FUNDIDO, ASBESTO CEMENTO, PVC, ETC.) Y QUE CANTIDAD (PORQUE VIENE POR PZA)

Esto en relación a los materiales, además, en las Bases de la Convocatoria **no se menciona el Número de Contrato**, favor de proporcionarlo para agregarlo en los Oficios correspondientes.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**ING. ALEJANDRO VALENZUELA BOJORQUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES HIDROPAC S.A. DE C.V.