

19 DE FEBRERO DE 2021  
OFICIO No. GO-009/2021  
ASUNTO: INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2021-004 D

INGENIERÍA Y DISEÑO DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.  
ING. JESÚS ALBERTO OJEDA GONZALEZ  
AV. UNIVERSO No. 3170,  
COL. OBRERO CAMPESINO, C.P. 80013,  
CULIACÁN ROSALES, SINALOA.  
P R E S E N T E . -



11/02/21

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE COTIZACIÓN A SOBRE CERRADO CON OBJETO DE DECIDIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: TRABAJOS DE SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE DUCTO PEMEX DE ACERO AL CARBÓN DE 10"Ø EN UN ANCHO DE 10.00 M. A UNA PROFUNDIDAD DE 6.50 M., UBICADO EN SIFÓN DE EMISOR RUBÍ DE 1.83 M. ENTRE CAJAS UNIÓN 11 Y 12, CULIACÁN, SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO:

LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES SERÁ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 12:00 HORAS DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO, SITO EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, DE ACEPTAR LE SOLICITO NOS MANIFIESTE POR ESCRITO SI ES DE SU INTERÉS A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2021.

DICHA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. CARTA COMPROMISO DE SU COTIZACIÓN.
2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL 25 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2021.
5. SE RETENDRÁ EL 3% POR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO REITERO A USTED, LA SEGURIDAD DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN  
GERENTE DE OBRAS

01 800 712 5171

OFICINA/Cicpa/Archivo/ATIVAS  
C. de Palma/JGMD:betty@japac.gob.mx  
C. de Palma/JGMD:betty@japac.gob.mx



TRABAJOS DE SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE DUCTO PEMEX DE ACERO AL CARBON DE 10" Ø EN UN ANCHO DE 10.00 M. A UNA PROFUNDIDAD DE 6.50 M. UBICADO EN SIFÓN DE EMISOR RUBI DE 1.83 M. ENTRE CAJAS UNIÓN 11 Y 12, CULIACÁN, SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>A TRABAJOS PENDIENTES</b>			
<b>1.0 SONDEO DE DUCTO DE PEMEX</b>			
1100 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	1,236.00
0502007	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TUBERIAS DE PEMEX	SONDE D	2.00
<b>1131 00 RELLENO EN ZANJAS...</b>			
113101	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,236.00
<b>2.0 FORMACION DE TALUD EN HUERTA</b>			
<b>314000 TALUD</b>			
100402	AFINE CDN EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN TALUD, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: PARA FORMACION DE BAJADA A HUERTA.	M2	1,950.00
<b>3.0 CERCO PERIMETRAL</b>			
523652	SUMINISTRO Y COLCACION DE CERCA, FABRICADO CDN PDSTES DE MADERA REGIONAL (PALO COLORADO) A CADA 4 MTS. Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO, INCLUYENDO: EXCAVACIONES (SECCION 30X30X40 CMS. DE PROFUNDIDAD), RELLENO, MATERIALES Y MAND DE OBRA	ML	550.00
<b>3070 00 CARGAR Y TRASLADO DE TUBO</b>			
523621	CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO DE 1.83 M. DE DIAMETRO GRADO 2, DEL COUNTRY CLUB AL ALMACÉN GENERAL DE JAPAC, INCLUYE: CARGA CDN GRUA 70 TON Y TRASLADO EN CAMA BAJA DE 12 MTS. DE LARGO Y CAPACIDAD DE CARGA DE 50 TON.	PZA	4.00