



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C09P_018_E01 CONS MEN CARR MAJADA- BATEQUITAS, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA MAJADA DE ABAJO - BATEQUITAS, LONG. = 12.60 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA			\$	475,486.66
	Total de Presupuesto			\$	475,486.66

Jonathan Garcia B.

ELABORO

Jonathan de Jesus Garcia Beltran



ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ



ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZA



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C09P_018_E01 CONS MEN CARR MAJADA- BATEQUITAS, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA MAJADA DE ABAJO - BATEQUITAS, LONG. = 12.60 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA					
P06	OBRAS VIALES					
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.00	\$	8,410.81	\$ 50,464.86
	Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	50,464.86
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD					
P06S35C028	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO VARIABLE (PROMEDIO 2.07 M.), INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	118.00	\$	606.98	\$ 71,623.64
	Total de OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD				\$	71,623.64
	Total de OBRAS VIALES				\$	122,088.50
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL					
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO					
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	25.20	\$	11,022.01	\$ 277,754.65

Jonathan García B.

ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. GUAYTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO

Jonathan de Jesus Garcia Beltran



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA MAJADA DE ABAJO - BATEQUITAS, LONG. = 12.60 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	7.65	\$	4,845.29	\$ 37,066.47
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	3.50	\$	11,022.01	\$ 38,577.04
Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO					\$	353,398.16
Total de SEÑALIZACIÓN VIAL					\$	353,398.16
Total de CONSERVACION MENOR CARRETERA					\$	475,486.66
Total de Presupuesto					\$	475,486.66

Jonathan García B.

ELABORO

Jonathan de Jesus Garcia Beltran

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO