

**OBRA:** AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO, POTRERILLOS DEL NOROTE, CASAS VIEJAS, ALTA ROSA, 26 DE ENERO, EL LIMONCITO Y EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA  
**COMUNIDAD:** PUEBLO NUEVO, POTRERILLOS DEL NOROTE, CASAS VIEJAS, ALTA ROSA, 26 DE ENERO, EL LIMONCITO Y EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

may-22

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
<b>1</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (PUEBLO NUEVO)</b>				
1A-01	Suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3 posiciones para operación manual- automatica, sistema de proteccion para variaciones de voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y temporizador.	PZA	1.00		
<b>2</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (POTRERILLOS DEL NOROTE)</b>				
2A-01	Suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3 posiciones para operación manual- automatica, sistema de proteccion para variaciones de voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y temporizador.	PZA	1.00		
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (CASAS VIEJAS)</b>				
3A-01	Suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3 posiciones para operación manual- automatica, sistema de proteccion para variaciones de voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y temporizador.	PZA	1.00		
<b>4</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (ALTA ROSA)</b>				
4A-01	Suministro e instalacion de logo 230RC.	PZA	1		
<b>5</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (26 DE ENERO)</b>				
5A-01	Instalacion adecuadamente el arrancador alejándolo en un gabinete de lamina pintado.Suministro e instalación de logo 230RC con selector de 3 posiciones para operación manual-automático, sistema de proteccion para variaciones de voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y temporizador.	PZA	1.00		
<b>6</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (EL LIMONCITO)</b>				

6A-01	Suministro e instalación de logo 230RC con selector de 3 posiciones para operación manual-automático, sistema de protección para variaciones de voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y temporizador, interruptor termomagnético de 3x40 AMP. Y un arrancador a tensión plena de 40 AMP. Alojados en un gabinete metálico. Incluye cableado de fuerza calibre 6 AWG. y canalización con tubo conduit.	PZA	1.00		
<b>7</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (EL ESPINAL)</b>				
7A-01	Suministro e instalacion de logo 230RC con selector de 3 posiciones para operación manual-automática, sistema de protección para variaciones de voltaje y falla de fase a base de un supresor de voltaje y temporizador.	PZA	1.00		
				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	