

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA, 4. JAZMIN PEINADO CASTAÑEDA (PISO DE CONCRETO)</b>					
<b>1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **	M2	29.98	\$ 23.05	\$ 691.04
	<b>Total de OBRAS PRELIMINARES</b> <b>** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **</b>			\$	<b>691.04</b>
<b>2</b>	<b>CIMENTACION</b>				
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	M3	4.50	\$ 416.27	\$ 1,873.22
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 21/100 M.N. **	M2	29.98	\$ 594.67	\$ 17,828.21
	<b>Total de CIMENTACION</b> <b>** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS 43/100 M.N. **</b>			\$	<b>19,701.43</b>
<b>3</b>	<b>VARIOS</b>				
3.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	<b>Total de VARIOS</b> <b>** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>			\$	<b>2,455.16</b>
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA, 4. JAZMIN PEINADO CASTAÑEDA (PISO DE CONCRETO)</b> <b>** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **</b>			\$	<b>22,847.63</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> <b>** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **</b>			\$	<b>22,847.63</b>
				I.V.A.	\$ 3,655.62
				Total	\$ 26,503.25
	<b>** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 25/100 M.N. **</b>				