

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOYA, 3. LORENA LILIA RECIO ARAGON (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.04	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MASISA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL PESOS 92/100 M.N. **	ML	3.60	\$ 555.81	\$ 2,000.92
	Total de PRELIMINARES ** DOS MIL PESOS 92/100 M.N. **			\$	2,000.92
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** SESENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N. **	M2	28.88	\$ 2,088.39	\$ 60,312.70
	Total de LOSAS ** SESENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 70/100 M.N. **			\$	60,312.70
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **	M2	28.88	\$ 160.37	\$ 4,631.49
	Total de CUBIERTA ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **			\$	4,631.49
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **	M2	25.56	\$ 275.33	\$ 7,037.43
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA ** SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **			\$	7,037.43
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,347.52	\$ 4,042.56
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2",	SAL.	2.00	\$ 972.51	\$ 1,945.02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **				
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,684.45	\$ 1,684.45
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	7,672.03
** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA, 3. LORENA LILIA RECIO ARAGON (TECHO DE CONCRETO)				\$	84,109.73
** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS 73/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	84,109.73
** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS 73/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 13,457.56
				Total	\$ 97,567.29
** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **					