



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EN BAJA TENSION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA,
POBLADO EL HABAL

29/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-398 A

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EN BAJA TENSION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA			
ALIMENTADORES PRINCIPAL			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL.6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	900.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	250.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	130.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	16.00
6	SOPORTE MULTIPLE PARA TUBOS A BASE DE UNICANAL SOPORTADO POR DOS VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" HASTA DE 1 M. DE LONGITUD ANCLADAS CON DOS PERNOS DE 3/8" Y COPLE DE 3/8", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CINCO ABRAZADERAS PARA UNICANAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	15.00
7	CENTRO DE CARGA 8 POLOS, 2F-3H QOD8S DE SOBREPONER, EN GABINETE NEMA 8, DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
8	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X50 A, QO250 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO,	PZA	8.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EN BAJA TENSION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA,
POBLADO EL HABAL

29/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-398 A

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UÑA 1" PARED DELGADA 1", INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	24.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL.8, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	300.00
ALIMENTADORES SECUNDARIOS			
11	CABLE THW CAL. 12, COLOR NEGRO DE LA MARCA IUSA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,500.00
12	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	450.00
13	CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00
14	COUPLE CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	155.00
15	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	215.00
16	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	56.00
17	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X50 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	35.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EN BAJA TENSION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA,
POBLADO EL HABAL

29/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-398 A

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
18	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 1X20 A, QO120 , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	27.00
19	SOPORTE INDIVIDUAL PARA TUBERÍA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, ANCLADO A LA LOSA INCLUYE: TRAZO, , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	50.00
20	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y UNA PLACA PARA CONTACTO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	34.00
21	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: , ROSETA, APAGADOR Y PLACA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00
ALIMENTADOR AIRE CONDICIONADO			
22	CABLE THW CAL. 10, COLOR NEGRO , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	400.00
23	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X30 A, QO230 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00
24	TUBO CONDUIT LICUATITE DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	50.00
25	CONECTOR RECTO LICUATITE DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00
26	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00
27	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 A DE LA MARCA SQUARE'D O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	8.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430