



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EXISTENTE EN BAJA TENSION, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, POBLADO EL RECREO

20/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-397 A

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EXISTENTE EN BAJA TENSION, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO			
ALIMENTADORES PRINCIPAL			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL.6 AWG INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	100.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	66.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	30.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	16.00
6	SOPORTE MULTIPLE PARA TUBOS A BASE DE UNICANAL SOPORTADO POR DOS VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" HASTA DE 1 M. DE LONGITUD ANCLADAS CON DOS PERNOS DE 3/8" Y COPLE DE 3/8", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CINCO ABRAZADERAS PARA UNICANAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	5.00
7	CENTRO DE CARGA 8 POLOS, 2F-3H QOD8S DE SOBREPONER, EN GABINETE NEMA 8, DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00
8	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X50 A, QO250 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO,	PZA	7.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EXISTENTE EN BAJA TENSION, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, POBLADO EL RECREO

20/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-397 A

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UÑA 1"PARED DELGADA 1" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL.8 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	50.00
11	CENTRO DE CARGA QO130L200, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
12	CABLE XLP DRS-2+1.CAL.6 600V SUBTERRANEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	115.00
ALIMENTADORES SECUNDARIOS			
13	CABLE THW CAL. 12, COLOR NEGRO DE LA MARCA IUSA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	800.00
14	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	400.00
15	CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00
16	COPLER CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	100.00
17	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO,	PZA	100.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EXISTENTE EN BAJA TENSION, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, POBLADO EL RECREO

20/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-397 A

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
18	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00
19	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X50 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	21.00
20	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 1X30 A, QO130 , INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	21.00
21	SOPORTE INDIVIDUAL PARA TUBERÍA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, ANCLADO A LA LOSA INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	50.00
22	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y UNA PLACA PARA CONTACTO.	PZA	14.00
23	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: , ROSETA, APAGADOR Y PLACA	PZA	28.00
ALIMENTADOR AIRE CONDICIONADO			
24	CABLE THW CAL. 10, COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	600.00
25	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X30 A, QO230 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00
26	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 A DE LA MARCA SQUARE'D O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00
OBRA CIVIL			
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P1B-	ML	80.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REHABILITACION DE CABLEADO EXISTENTE EN BAJA TENSION, EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, POBLADO EL RECREO

20/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-397 A

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	PAD1-1/4" A BASE DE 1 TUBOS DE POLIDUCTO DE 1 1/4 "TIPO PAD.COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA SOBRE BANCO DE DUCTO A TODO LO LARGO DEL MISMO DE ACUERDO A NORMAS DE CFE, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EQUIPO.		
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CONCRETO DE 40X40X40 INCLUYE: SUMINISTRO DE REGISTRO, MANIOBRAS, EXCAVACIÓN Y RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430