

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA: SAN PEDRO - LA CURVA - NAVOLATO, LONG = 13.90 KM, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR			\$	257,174.28
	Total de Presupuesto			\$	257,174.28


ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA
ELABORO
ING. RAMON HUMBERTO LOZOYA HERNANDEZ
REVISO
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA: SAN PEDRO - LA CURVA - NAVOLATO, LONG = 13.90 KM, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012F	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	33.00	\$ 7,793.16	\$ 257,174.28
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					\$ 257,174.28
Total de OBRAS VIALES					\$ 257,174.28
Total de CONSERVACION MENOR					\$ 257,174.28
Total de Presupuesto					\$ 257,174.28

ING. JESUS LEONEL CASTELUN ARMENTA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNANDEZ
REVISÓ

ARC. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZA