

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.  
**OBRA:** VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,  
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.  
**COMUNIDAD:** LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
1	<b>AMPLIACIÓN DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO</b>				
1A	<b>TERRACERIAS</b>				
1A-1	Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia	ML	341.50		
1100 02	Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 6.00 mts de profundidad en seco en material comun	M3	239.05		
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	23.91		
1131 06	Relleno de excavacion de zanja compactada al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad	M3	100.09		
1131 01	Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora )	M3	113.55		
9000 02	Retiro de material producto de excavación	M3	124.00		
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	286.87		
1A-9	Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra	M2	2,732.00		
1B	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA</b>				
1B-3	Suministro de tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 3" de diámetro, incluye: anillo	ML	341.50		
1B-4	Suministro de tubería galvanizada de 3" de diametro c-40.	ML	6.00		
1B-5	Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 3" de diámetro	ML	341.50		
1B-6	Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-26 de 2" de diámetro	ML	6.00		
1C	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES</b>				
1C-10	Suministro de tapón campana de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		
1C-11	Suministro de codo de 3"x90° PVC HID ANG S/I	PZA	2.00		
1C-12	Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	5.00		

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.

**OBRA:** VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,  
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

**COMUNIDAD:** LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
1C-17	Suministro de Tee PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	2.00		
2C-09	Suministro de extremidad campana PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		
2C-10	Suministro de extremidad espiga PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		
8035 03	Suministro de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 3" de diámetro	PZA	1.00		
8020 03	Suministro de Empaque de Neopreno DE 3" DE DIAMETRO	PZA	2.00		
8018 02	Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa	PZA	12.00		
1C-13	Instalación de Tapón Campana de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		
1C-14	Instalacion de codo de 3"x90° PVC HID ANG S/I	PZA	2.00		
1C-16	Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	5.00		
1C-19	Instalacion de Tee PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	2.00		
2C-11	Instalacion de extremidad campana PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		
2C-14	Instalacion de extremidad espiga PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro	PZA	1.00		
2C-15	Instalacion de Válvula compuerta de vástago fijo de FIERRO FUNDIDO de 3" de diámetro	PZA	1.00		
2C-16	Instalacion de Empaque de Neopreno DE 3" DE DIAMETRO	PZA	2.00		
2C-17	Instalacion de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 3" , con tuerca y guasa	PZA	12.00		
<b>1D</b>	<b>CONSTRUCCION DE CAJAS DE VÁLVULAS</b>				
2240 02	Cajas para operación de válvulas, medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 m.	PZA	1.00		
2243 02	Suministro e instalación de contramarcos sencillos de 1.10 m con canal de 100 mm (4").	PZA	1.00		
2244 02	Suministro e instalación de marcos c/ tapa, de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso, de 130 kg.	PZA	1.00		
<b>1E</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA</b>				

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL.

OBRA: VICTOR MANUEL QUINTERO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,  
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
4A-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	LOTE	1.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -