

DETALLE DE MURETE (DE-3)
EN JARDINERÍA (CORTE)
ESCALA: 1:20

REPISÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE MARMOLINA GRANO DE MANÍO Y CEMENTO BLANCO PROP. 2:2:1 TERMINADO PULIDO Y SOBRADO EN TUMES.

BASE DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM DE DIÁMETRO A BASE DE MARMOLINA GRANO DE MANÍO Y CEMENTO BLANCO PROP. 2:2:1 TERMINADO PULIDO.


JUNTEO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:1:4.

LOSA DE ADOQUIN CONBIBORAR DESPRECE EN PLANO DE DESPRECE.

CAMA DE ARENA DE 8 CMS. DE ESPESOR.

BALASTRE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR DE 20 CM DE ESPESOR.


DETALLE DE BANCA 2
SECCIÓN
ESCALA: 1:25




DETALLE MURO DE CONTENCIÓN
SECCIÓN
ESCALA: 1:25

DETALLES ARQUITECTÓNICOS

FIG. 1-25



DETALLE DE BANCA 2
PLANTA
ESCALA: 1:25



DETALLE DE BANCA 2
ALZADO
ESCALA: 1:25

FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO $F_c=200 \text{ kg/cm}^2$ REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-B.

ASENTADA EN SUB-BASE DE BALASTRE COMPACTADO AL 90% DE 20 CM DE ESPESOR.

MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOLERA 60x PIEDRA BRAZA Y 40% CONCRETO OPP RS $F_c=250$.


FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO $F_c=200 \text{ kg/cm}^2$ REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-B.

ASENTADA EN SUB-BASE DE BALASTRE COMPACTADO AL 90% DE 20 CM DE ESPESOR.

MACHUELO DE 30 CM DE ANCHO X 20 CMS DE PROFUNDIDAD $F_c=200 \text{ KG/CM}^2$.

MURO DE TABICÓN DE 7X14X28 CM, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:1:4 E IMPERMEABILIZADO POR AMBAS CARAS CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO (SIKA PERMALASTIK PRO).

DALA DE DESPLANTE CON ARMEX 15X15 OAL CONCRETO $F_c=150 \text{ kg/cm}^2$ E IMPERMEABILIZANTE NEGRO (SIKA PERMALASTIK PRO).



DETALLE ANDADOR A
SECCIÓN
ESCALA: 1:25

CENEFAS A BASE DE LOSA CUADRADA DE 40X40 CM BASALTEX COLOR NEGRA DE 4 CM PESADA CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:1:4.

LOSA CUADRADA DE 40X40 CM BASALTEX COLOR PAJA DE 4 CM JUNTEADA CON ARENA CERNIDA.


CAMA DE ARENA DE 8CM.

SUB-BASE DE BALASTRE COMPACTADO AL 90% DE 20 CM DE ESPESOR.


MACHUELO DE IMPACTO DE 10 CM DE ANCHO X 20 CM DE PROFUNDIDAD $F_c=200 \text{ KG/CM}^2$.



DETALLE (DE-1) DE JARDINERÍA
SECCIÓN
ESCALA: 1:25



DETALLE (DE-2) DE JARDINERÍA
SECCIÓN
ESCALA: 1:25



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
CALLE ANGEL FLORES S/N COLONIA CENTRO MAZATLÁN, S.N.

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. RIGOBERTO ARAMBURU BOJORQUEZ


SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA

JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTO Y TOPOGRAFIA
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRON

INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:
ARG. ANA GABRIELA OSUNA RENDON
ARG. JESUS IVAN NORRERO JUAREZ

PROYECTO:

ACCESO A PLAYA MAZATLÁN



LOCALIZACION

NORTE

ESCALA:

S/E

LAMINA No.

4

FECHA:

DICIEMBRE DEL 2022

DISEÑO-DIBUJO:

CLAVE

OBRAS PUBLICAS