

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE COMPUERTA DE DESAGÜE DE FONDO EN PRESA PICACHOS,
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Mazatlan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0412A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$214,335.63
Importe del Contrato s/IVA: \$214,335.63
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 05/12/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimación: 05/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	214,335.63

Total Paquete s/IVA: 214,335.63
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$214,335.63

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE COMPUERTA DE DESAGÜE DE FONDO EN PRESA PICACHOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0412A-

Importe del Contrato s/IVA \$214,335.63

Periodo del Contrato 05/12/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 1/

Tipo de Estimación: Finiquito

Importe de la Estimación: \$214,335.63

Periodo de la Estimación: 05/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.				Por Ejercer		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S97	VARIOS ELECTRICOS									
1	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO, 3F 4H+TF, CALIBRE 8 AWG + 10 AWG, INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO ACTUAL E INSTALACION DE ALIMENTADOR NUEVO.	ML	115.00	\$498.52	0.00	115.0000	115.00	0.00	\$57,329.80	100.00 %
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE POSICIONAMIENTO ANALÓGICO (ENCODER), MEDIDOR DE DISTANCIA SALIDA 0-10V/4-20mA, INCLUYE: FABRICACIÓN Y SOLDADURA DE BASE PARA SENSOR, PINTURA Y MONTAJE	PZA	1.00	\$32,643.46	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$32,643.46	100.00 %
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CONECTORES DIN PARA ELECTROVALVULAS. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, REEMPLAZO DE CONECTORES Y PRUEBAS	PZA	4.00	\$1,895.27	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$7,581.08	100.00 %
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: LUBRICACIÓN Y REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION DE CLEMAS, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE PROGRAMA DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (RECIBE SEÑAL DE ENCODER O SENSOR DE POSICION Y REPLICA HACIA INDICADOR EN PANEL DE TABLERO)	PZA	1.00	\$95,097.73	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$95,097.73	100.00 %
5	AJUSTE DE SENSOR INDUCTIVO LIMIT SWITCH AL CIERRE DE COMPUERTA, INCLUYE: MODIFICACIÓN DE BASE DE SENSOR DE LÍMITE INFERIOR, AJUSTE GRADUAL HASTA EL CIERRE	PZA	1.00	\$21,683.56	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$21,683.56	100.00 %
Total Partida:									214,335.63	


CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES
ZAZUETA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR


ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR