

**PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.**  
 NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA,  
 C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: PMC740512DK3



**Pinturas Mobil de Culiacan, S.A. de C.V.**  
 VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES  
 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81  
 CULIACAN, SINALOA



<b>SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA</b>		<b>ESTIMACION :</b>	01 NORMAL
SUBDIRECCION DE OBRA		<b>FECHA:</b>	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>OBRA:</b>	CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA, (PINTURA, IMPERMEABILIZACION).		
<b>CONTRATO N°:</b>	SSS/SO/AD/011/2022		
<b>UBICACIÓN:</b>	CULIACAN, SINALOA.		
<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b>	26 DE AGOSTO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
11	<b>PINTURAS</b>								\$ 444,815.22
PRE01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios	M2	3990.20	4150.88	0.00	0.00	4150.88	\$ 99.87	\$ 414,548.39
PRE01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios	M2	3538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 105.98	\$ -
PRE01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios	M2	220.00	285.59	0.00	0.00	285.59	\$ 105.98	\$ 30,266.83
PRE01-007	Pintura de esmalte con compresor y pistola, en estructura de perfiles ligeros, aplicada, a dos, manos usando andamios, incluye: preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	9560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 11.59	\$ -
4	<b>IMPERMEABILIZANTE</b>								\$ 9,009.53
IMP-026	Impermeabilizacion simple losa de azotea con impermeabilizante elastomerico marca thermotek o similar con garantia de 5 años, en losa de azotea, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plastico en zonas criticas de filtraciones, 1er capa de impermeabilizante, 2da capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramienta.	M2	421.00	58.61	0.00	0.00	58.61	\$ 153.72	\$ 9,009.53
24	<b>EXTRAORDINARIOS</b>								\$ 167,366.43
EXT-01	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de herreria a dos, manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: pintado de cantos y filos, preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	\$ 824.30	\$ 3,297.20

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA  
 PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V.

ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC  
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

**PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.**  
 NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA,  
 C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: PMC740512DK3



**Pinturas Mobil de Culiacan, S.A. de C.V.**  
 VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES  
 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81  
 CULIACAN, SINALOA



<b>SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA</b>		<b>ESTIMACION :</b>	01 NORMAL
SUBDIRECCION DE OBRA		<b>FECHA:</b>	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>OBRA:</b>	CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA, (PINTURA, IMPERMEABILIZACION).		
<b>CONTRATO N°:</b>	SSS/SO/AD/011/2022		
<b>UBICACIÓN:</b>	CULIACAN, SINALOA.		
<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b>	26 DE AGOSTO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

ESTIMACION									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT-02	Pintura de esmalte berel o similar con brocha, sobre tubos en pasamanos de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparaci3n de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 70.86	\$ -
EXT-03	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo louver a dos, manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	45.48	0.00	45.48	45.48	\$ 245.40	\$ 11,160.79
EXT-04	Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras metalicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta 5 m, perfiles metalicos con desarrollo perimetral de 0.30 a 0.80 m. aplicada, a dos, manos usando andamios, incluye: retiro de oxido, limpieza, preparacion de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	240.56	0.00	240.56	240.56	\$ 132.98	\$ 31,989.67
EXT-05	Pintura de esmalte con compresor y pistola, en elementos de estructuras metálicas ya montadas y/o armadas, con altura hasta de 5 m, perfiles metalicos tubulares con desarrollo perimetral de 0.16 a 0.31 m. aplicada, a dos manos usando andamios, incluye: retiro de óxido, limpieza, preparaci3n de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	1450.32	0.00	1450.32	1450.32	\$ 61.79	\$ 89,615.27
EXT-06	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 97.89	\$ -
EXT-07	Rotulaci3n de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 2,188.22	\$ 4,376.44

ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA  
 PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V.

ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC  
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS

**PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V.**  
 NICOLAS BRAVO #124 SUR, COL. JORGE ALDAMA,  
 C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA.  
 RFC: PMC740512DK3



**Pinturas Mobil de Culiacan, S.A. de C.V.**  
 VENTA Y APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES  
 NICOLAS BRAVO 114 SUR TEL. FAX: 716-42-81  
 CULIACAN, SINALOA



<b>SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA</b>		<b>ESTIMACION :</b>	01 NORMAL
SUBDIRECCION DE OBRA		<b>FECHA:</b>	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>OBRA:</b>	CLUES: SLSSA017606 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA, (PINTURA, IMPERMEABILIZACION).		
<b>CONTRATO N°:</b>	SSS/SO/AD/011/2022		
<b>UBICACIÓN:</b>	CULIACAN, SINALOA.		
<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b>	26 DE AGOSTO DE 2022 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

**ESTIMACION**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT-08	Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,188.22	\$ 2,188.22
EXT-09	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	\$ 2,061.57	\$ 22,677.27
EXT-10	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$ 2,061.57	\$ 2,061.57

SUBTOTAL \$ 621,191.18  
 IVA 16% \$ 99,390.59  
 TOTAL \$ 720,581.77

  
 ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA  
 PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V.

  
 ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC  
 SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS