

14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OFICIO No. GO-756/2023

ASUNTO: INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-028 D

**CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.**

Ing. Faustino Téllez Gámez  
Calle Hacienda Actopan No. 1100,  
Fracc. Hacienda del Río,  
Culiacán, Sinaloa.  
Presente.-

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE COTIZACIÓN CON OBJETO DE DECIDIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA HIGUERA, SINDICATURA DE SANALONA, CULIACÁN, SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO:

LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES SERÁ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO, SITO EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, DE ACEPTAR LE SOLICITO NOS MANIFIESTE POR ESCRITO SI ES DE SU INTERÉS A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. CARTA COMPROMISO DE SU COTIZACIÓN.
2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
4. EXPLOSIÓN DE INSUMOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
7. PROGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023.
8. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
  - a) MATERIALES
  - b) MANO DE OBRA
  - c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ CONSIDERAR EL 3% COMO CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO REITERO A USTED, LA SEGURIDAD DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

  
ING. SORÉC MOISÉS MONÁRREZ FÉLIX  
GERENTE DE OBRAS  
CERTIFICACIÓN ISO 9001 : 2015

C.c.p. Archivo *Producción de Agua en Plantas Potabilizadoras y Captaciones de pozos*  
SMMF Beatriz


OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
Blvd. Rolando Arjona Amábilis 2571 Norte,  
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020  
Tel. 667-758-60-00

OFICINAS COMERCIALES  
Ángel Flores y Rubí Col. Centro  
C.P. 80000 Tel. 667-759-61-00

SERVICIO LADA 800  
Lada sin costo  
01800 712-51-71

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA.

LLÁMENOS!

AQUATEL 



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
**GERENCIA DE OBRAS**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA**

**OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE**

UBICACIÓN: UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LA HIGUERA, SINDICATURA DE SANALONA, CULIACÁN, SINALOA.

CONCURSO: FECHA:

**P.R.E.S.U.P.U.E.S.T.O. O.R.I.G.I.N.A.L.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	CON LETRA	IMPORTE EN PESOS	
							CONCEPTO	SUBPARTIDA
B	PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 30 M. INCLUYE: REGISTRO ELÉCTRICD.							
AT	SONDEO EXPLORATORIO CON MAQUINA, PARA DETERMINAR VIABILIDAD EN LA CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESAOO AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJOS A REALIZARSE.	PZA	1.00					
5000 00	SONDEO ELÉCTRICO SCHLUMBERGER VERTICAL Y/O TRANSITORIO ELECTROMAGNETICO PARA EXPLORACION INDIRECTA DEL SUBSUELO CON FINALIDAD GEDHIDROLOGICA	PZA	1.00					
500001	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA LA OBRA A REALIZAR, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA DESDE NUESTRA BODEGA HASTA LA OBRA, ACARREO DE CEMENTO, BENTONITA Y SIMILARES HASTA LA OBRA	PZA	1.00					
500101	INSTALACIÓN MAQUINA DE PERFORACIÓN, DESMANTELAMIENTO O LA MISMA	KG	100.00					
506601	ESpumante para extraer azolve	ML	42.00					
503001	PERFORACIÓN DE POZO EN DIAMETRO NOMINAL DE 8 1/2" CON AIRE							
505001	COMPRIMIDO DE 250 PSI 750 PCM DE 0 00 A 42.00 M EN MATERIAL I II Y III REGISTRO ELÉCTRICO MULTIPARAMETRO PARA DETERMINAR UNIDADES GEOHIDROLOGICAS POTENCIALMENTE ALMACENADORAS Y/O PRODUCTORAS	PZA	1.00					
A2	AMPLIACIÓN CON MÁQUINA, PARA ENTUBAR POZO Y COLOCACION DE CONTRADEME, ADEME, GRAVA ASI COMO SU LAVADO Y TERMINADO TRABAJOS A REALIZARSE.							
	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL							
504010	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE 8 1/2" HASTA 14" DE 0.0 A 1.0 M EN MATERIAL TIPO I	ML	0.50					
506104	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE CONTRADEME DE 10" DE DIAMETRO ACERO DE 1/4" DE ESPESOR INCLUYE CEMENTACIÓN, MATERIAL	ML	0.50					
506105	COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ADEME DE 8" RD 26 DE PVC, INCLUYE: PIJAS, PEGAMENTO	ML	42.00					
506501	COLOCACIÓN DE FILTRO A BASE DE GRAVA LAVADA Y CRIBADA DE 1/4" SELLO, INCLUYE: FLETE.	M3	3.00					
506602	LIMPIEZA DEL POZO INCLUYF: PISTONO PARA EL REACOMODO DE GRAVA Y SU DESAZOLVE	PZA	1.00					
506603	TAPON DE FONDO	PZA	1.00					

*Redis!*